

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Directia Generala Cultura si Patrimoniu Cultural a Consiliului Municipal Chisinau**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Directia Generala Cultura si Patrimoniu Cultural a Consiliului Municipal Chisinau**
 3. Obiectul achizițiilor **Directia Generala Cultura si Patrimoniu Cultural a Consiliului Municipal Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari exterioare		
		1.1. Scara exterioara nr.1		
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	57,1000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	28,5600
3	TsA10A1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adancimea sapaturii 0-2 m, teren usor.	m3	11,4200
4	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	86,5100
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	86,5100
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,4200
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	11,4200
8	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12	kg	1 113,5500
9	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,4800
10	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	28,5600
11	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	9,9900
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	57,1000
13	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	25,2000
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 20mm, minim R11	m2	31,9000
15	CK18C Apl	Montarea coltarului antiderapant	m	80,3000
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m	21,4000
		1.2. Terasa		
17	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	74,9000
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	74,9000

1	2	3	4	5
19	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	26,9600
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	26,9600
21	CG01A1	Sprit executat din mortar din ciment M 100-T de 0,5 cm grosime	m2	74,9000
22	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10, 100x100	kg	925,2500
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,4000
24	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	7,4900
25	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	2,6200
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	74,9000
27	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	74,9000
28	CH06A Apl.	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din Inox.	m	63,4000
		1.3. Rampa		
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	7,5000
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,7500
31	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,8600
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,8600
33	CG01A1	Sprit executat din mortar din ciment M 100-T de 0,5 cm grosime	m2	7,5000
34	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10, 100x100	kg	92,5500
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	0,8000
36	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	0,7500
37	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	0,2600
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,5000
39	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	7,5000

1	2	3	4	5
40	CH06A Apl.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din Inox.	m	7,5000
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m	7,5000
		1.4. Scara exterioara nr.2		
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	25,3000
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,6800
44	TsA10A1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren usor.	m3	5,0600
45	TrB01C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	38,5300
46	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	38,5300
47	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,0600
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,0600
49	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12	kg	534,0000
50	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,4200
51	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	12,6800
52	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de materiale hidrofuge la betoane tip Pentron Admix	kg	4,4400
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	25,3000
54	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, grosime 20mm, minim R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	4,5200
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 20mm, minim R11	m2	20,7800
56	CK18C Apl	Montarea coltarului antiderapant	m	27,4000
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, Modelul se va coordona cu beneficiarul	m	24,4600
		1.5. Amenajarea teritoriului si finisaje		
58	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	468,0000
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	179,6200
60	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,1200

1	2	3	4	5
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,9900
62	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3	1,1600
63	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	198,6500
64	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,9800
65	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	39,5900
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 8-63	m3	39,5800
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 8-32	m3	39,5800
68	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12	kg	3 498,7200
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	31,6700
70	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Pavaj vibropresat 10cm grosime Modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	197,9300
71	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,0000
72	RpCJ35A K=2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	135,9800
73	TrB01C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	9,4500
74	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,4500
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3	kg	153,6600
76	CF15A K=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,9800
77	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,0000
78	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	56,1400
		2. Lucrari interioare		
79	RpCE29A	Pelcula din polimeri pentru protejarea pardoselilor pe durata reparatiilor	m2	228,3000
80	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	19,2000
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,0000
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	64,0000

1	2	3	4	5
		(intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	618,8000
84	TrB01C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	9,8800
85	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,8800
86	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0640
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,6000
88	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,8000
89	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	134,4000
90	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3x2.5	m	336,0000
91	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGng 3x1.5	m	258,0000
92	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	134,4000
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	134,4000
94	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	14,0000
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
96	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	56,0000
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	618,8000
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	618,8000
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	618,8000
100	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	618,8000
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	618,8000
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	618,8000

1	2	3	4	5
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	618,8000
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	618,8000
105	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	212,4000
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Modelul casetelor se va coordona cu beneficiarul	m2	228,2000
107	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 60x60, minim 40W	buc	36,0000
		3. Lucrari interioare		
		3.1. Demontari		
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,0500
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	77,0800
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,0800
111	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,3500
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,2100
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,6900
114	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	77,0800
115	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,0400
116	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0400
		3.2. Pardoseli		
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,0800
118	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	74,0800
119	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa)	m2	74,0800
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	74,0800
		3.3. Pereti		
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,9000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,2100
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,2100

1	2	3	4	5
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,2100
125	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	111,2100
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,2100
127	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,2100
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,2100
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	111,2100
3.4. Timplarii				
130	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,4000
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Aluminiu cu punte termica vopsit pe exterior, Termopan bicameral cu Argon, Sticla LowE, Float si Solar	m2	8,6600
132	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Aluminiu cu punte termica vopsit pe exterior Termopan bicameral cu Argon, Sticla LowE, Float si Solar	m2	45,4800
3.5. Tavane				
133	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	74,0800
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,0800
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,0800
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,0800
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,0800
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,0800

