

**Constructia a doua castele de
inmagazinare a apei la sondele
arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 06-20-A-2-SAC-3-2-2 (Actualizare
2024)**

Statia de dezinfectare poz 2. Lucrari de constructie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Platforma din beton armat		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6150
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3270
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1925

1	2	3	4	5
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportare argila)	t	47,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,0350
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0475
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0280
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,6100
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,5100
	3410540000001 2	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,6050
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,6200
Total				
Total Lucrari de terasament				
		1.2. Lucrari de constructie		
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.2	m3	3,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	14,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	588,3955
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4731
	1421102200290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,2812
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8496
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8600
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,0075
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0090
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg	13,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0520
	2710602100000 -1-8	Otel beton OB 37 D 8 mm A I	kg	13,3250
	2010237318750	Distantieri	buc	1,9500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1300
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg	251,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,8562
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0072
	2710602300001 -3-10	Otel beton OB 37 D10 A III	kg	258,0950
	2010237318750	Distantieri	buc	37,7700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5180
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	5,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	19,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400
	2663102100000 1	Beton B15	m3	5,8261
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5684
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	14,0000

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5880
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6800
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-14,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,5600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-60,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0560
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0420
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500
	2722103310000 273	Teava instalatie 273*6	m	0,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000
	2722103310000 325	Teava instalatie 325*7 mm	m	1,2000

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0024
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,7250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6777
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,4337
	4100126202818	Apa	m3	0,4725
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9845
17	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	31,5000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,7250
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,7012
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1181
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,4331
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4489
Total				
Total Lucrari de constructie				
Total				
Total Platforma din beton armat				
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Depozitarea				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

