

Investitor  
Obiect**Alimentara cu apa a masivului locativ in  
com.Zirnesti,raionul Cahul Obiect Nr.55/2022****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-2  
(poz.3;4 GP) Rezervoare cu apa curata . Lucrari de constructii  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament (ambele pozitii)</b>				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал)	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	TsD03A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Обратная засыпка)	100 m3			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Обратная засыпка вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
6	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой,)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
7	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование резервуаров)	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой )	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обваловка вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка недостающего грунта )	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка 1 км)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
		<b>1.2. Rezervor de apa V=50m3 (ambele pozitii)</b>				
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	142110220 05251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-5,0 mm	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка из бетона C12/15( XC2 XF - pereu)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 0000	Beton C12.15 ( XC2XF1)	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное покрытие C16/20(XC2XF1)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	266310210 00001	Beton C16/20( XC2XF1)	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400		
	266310210 000115	Beton clasa кл. B12.5	m3	0,0310		
	266612280 028556	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 БР100.20.8	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
19	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		

Intocmit

(L.Capatina)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)