

Parc polufunctional in s. Bolduresti , rnul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № PPB-4-1

Retele iluminare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari generale de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	134,40		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	134,40		
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (tub de trecere)	m	22,20		
4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,80		
5	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,80		
6	33-04-003-1	Montarea stilpilor de iluminat exterior „Lotta,, cu o concola	buc	22,00		
Total			lei			
Asgurarea sociala si medicala			22,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Achizitionarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Rentabilitatea			%			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	4,80		

		(cablu AABI 4x16mm)				
8	08-03-595-1	Corp de iluminat ornamental ..Jonna,,	100 buc	0,04		
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (placa de distributie SPN-9)	buc	1,00		
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (instalarea intrupatoarelor)	buc	4,00		
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A (PMA 12000)	buc	1,00		
12	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 PKE -222-	buc	1,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			
Transportarea materialelor			%			
Achizitionarea materialelor			%			
Cheltuieli de regie			%			
Rentabilitatea			%			
		Capitolul 3. Utilaj				
13		Panou de distributie	buc	1,00		
14		Intrerupator automat cu un pol 10A tipB	buc	4,00		
15		Demaror magnetic IIMA 12000	buc	2,00		
16		Post de comanda IIKE 222	buc	1,00		
17		Foto-releu	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare			%			