

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de reparații generale și renovare a gardului, aleelor pietonale și pereului la I.P. Gimnaziul Pohoarna, s. Pohoarna, r-ul. Șoldănești** –
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **I.P. Gimnaziul Pohoarna din s. Pohoarna, r-ul. Șoldănești**
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

I.P. Gimnaziul Pohoarna din satul Pohoarna, raionul Șoldănești inițiază această procedură de achiziție, pentru lucrările de reparații generale și renovare a gardului, aleelor pietonale din fața blocului A și pereului la blocul A, conform devizului elaborat în anul 2024.

2. Informații și proiectare

Operatorii economici vor pregăti anexele conform cerințelor din documentația standard pentru lucrări.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Operatorii economici vor fi responsabili de executarea calitativă a lucrărilor conform standardelor naționale. Se vor utiliza materiale, a căror calitate poate fi dovedită prin certificatele justificative, eliberate de instituțiile abilitate.

Operatorii economici vor fi responsabili de executarea în termen a lucrărilor conform termenului din anunțul de participare.

Recepția lucrărilor se va face prin procesul verbal la terminarea lucrărilor, și a procesului verbal de recepție finală, cu invitarea specialiștilor din domeniul construcției.

4. Mostre

Operatorii economici vor aduce dovezi despre executarea lucrărilor similare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Operatorii economici vor transporta și manipula materialele care vor fi utilizate la lucrări și vor fi responsabili de securitatea materialelor utilizate. În timpul lucrărilor operatorii economici vor întreprinde toate măsurile pentru protecția construcției și a teritoriului aferent.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Autoritatea contractantă va pune la dispoziție operatorului economic, toată documentația tehnică de proiectare.

Operatorul economic va întocmi și transmite autorității contractante toată documentația tehnică necesară în timpul executării lucrărilor, inclusiv instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Operatorul economic va informa autoritatea contractantă în privința viciilor ascunse în timpul lucrărilor și se vor întocmi procese verbale ale lucrărilor care devin ascunse.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Operatorul economic va demola, repara general, renova și moderniza construcțiile existente.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Operatorul economic va demola, repara general, renova și moderniza construcțiile existente în limitele suprafețelor existente

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu sunt condiții.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Operatorul economic va respecta nivelul admis de legislație la executarea lucrărilor în exteriorul clădirilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Operatorul economic va respecta standardele naționale la montarea utilajelor și instalațiilor.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Operatorul economic va respecta procesul tehnologic în timpul lucrărilor de reparație și la montarea instalațiilor.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Operatorul economic va respecta standardele naționale privind executarea lucrărilor de construcție și a materialelor din care acestea sunt produse la obiectele de menire socială.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operatorul economic va utiliza propriile echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente, dispozitive, mijloacele de transport, eșafodaje și cofraje necesare pentru executarea lucrărilor, forța de muncă calificată și se va asigura cu utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Conform dicționarului specific lucrărilor de construcții.

17. Cerințe privind calculul costului

Operatorii economici vor elabora costul ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorii economici vor depune ofertele prin intermediul SIA RSAP cu toate documentele anexe ale documentației standard pentru lucrări, specifice procedurii, indicate în anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La evaluarea ofertelor grupul de lucru a autorității contractante va aprecia: oferta, DUAE și anexele documentației standard pentru lucrări, specifice procedurii, expediate conform anunțului de participare.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reparații generale și renovare a gardului, aleelor pietonale și pereului la I.P. Gimnaziul Pohoarna, s. Pohoarna, r-ul. Șoldănești**

Autoritatea contractantă **I.P. Gimnaziul Pohoarna din s. Pohoarna, r-ul. Șoldănești** _
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
Lucrări de demolare				
1.	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	42,2000
2.	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	105,5000
3.	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m	115,0000
4.	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 833,6000
5.	RpCP45A	Demontarea poartei metalice	kg	121,4500
6.	RpCP45A	Demontarea portitei metalice	kg	27,8000
7.	CP03A apl	Demontarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv (K=0.25 la manopera si utilaj)	buc	150,0000
8.	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	11,0000

9.	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie	t	308,8600
10.	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	308,8600
Alei pietonale. 0,6mx0,6m Placi cu rusticare transversala.				
11.	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (fr. 0 - 30, gr. 100 mm)	m3	11,5000
12.	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 30 mm)	m2	115,0000
Imprejmuiri noi				
13.	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	114,0000
14.	Pret furnizor	Sectia de eurogard 1200(h)x2000	buc	57,0000
15.	Pret furnizor	Stilpi de eurogard 1800(h)	buc	60,0000
16.	Pret furnizor	Element de fixare 4 buc x 60 stilpi = 240 buc	buc	220,0000

17.	Pret furnizor	Capac pentru stilpi	buc	60,0000
18.	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	381,0000
19.	Pret furnizor	Sectia de eurogard 2000(h)x3000	buc	127,0000
20.	Pret furnizor	Stilpi de eurogard 2800(h)	buc	140,0000
21.	Pret furnizor	Element de fixare 4 buc x 140 stilpi = 560 buc	buc	560,0000
22.	Pret furnizor	Capac pentru stilpi	buc	140,0000
23.	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta B=4.5m H=2.0m - 3 buc)	m2	27,0000
24.	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta B=1.0m H=2.0 m - 2 buc)	m2	4,0000
Zone oarbe ale cladirilor de invatamant				
25.	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	17,2500

		cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 100 mm)		
26.	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (fr. 40 - 70, gr. 50 mm)	m3	8,6300
27.	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	172,5000
28.	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25, pentru parcare)	m2	172,5000
29.	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura BP 100.30.15)	m	115,0000

Data „30” mai 2024

(semnătura autorizată)