

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Directia IMSP Spitalul Raional Hincesti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia IMSP Spitalul Raional Hincesti**

**3. Obiectul achizițiilor Reparatia blocului administrativ Nr 2 la IMSP Spitalul Raional Hincesti (sediul contabilitate).**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LCM 1.1. Tavanul</b>				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000		
2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Permutarea schelei pe interiorul cladirei)	m2	47,440		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,000		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,160		
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	52,510		
6	RCsB21A K=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	90,000		
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	90,000		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,510		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000		
10	RpCJ18B	Finisaje cu glet FINIS pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	6,000		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,510		
12	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-	m2	52,510		

		vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,650		
		<b>1.2. Peretii</b>				
14	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	4,410		
15	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,440		
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	194,420		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	203,860		
19	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	18,000		
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	203,860		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	203,860		
22	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	203,860		
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	26,000		
24	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	203,860		
25	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	203,860		
26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice(Penopolisterol cu B=70mm)	m	80,990		
		<b>1.3. Pardoselele</b>				
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Biroul 2,3)	m2	16,270		
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Birourile 4,5,6)	m2	31,650		

29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,510		
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Biroul 1,2,3)	m3	3,300		
31	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (5,6)	m3	4,650		
32	CG22A1	Pardoseli din Cheramzit/ beton simplu clasa C 8/10 (B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	64,160		
33	RpCE05G	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu carton bitumat CA 400, lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata	m2	64,160		
34	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ciment de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	64,160		
35	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	52,510		
36	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	11,650		
37	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	10,800		
		<b>1.4. Usile</b>				
38	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,910		
39	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,300		
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	2,600		

		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Dupa modelul existent,cu trei puncte de unie a tablei de deschidere)				
41	RpCO22C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, MDF simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi (ATENTIE! Cu praguri, tabla usei montata in trei puncte+lacat.minere) )	m2	8,600		
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,170		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	14,830		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,830		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	14,830		
46	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,830		
47	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	24,000		
48	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	14,830		
49	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	14,830		
		<b>1.5. Ferestrele</b>				
50	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Gratii la ferestre)	kg	165,000		
51	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	16,800		
52	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu arpioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Pe interior)	m2	26,000		
53	RpCP12C K=0.3	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple( ATENTIE! numai montarea Fara costul gratiilor)	kg	165,000		
54	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	12,650		

55	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre B=350mm	m	8,600		
56	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre B=220mm	m	8,600		
57	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35,000		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,740		
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,740		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,740		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,740		
62	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	34,300		
63	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	11,740		
64	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	11,740		
		<b>1.6. Pragul la iesire +amenajarea intrarii</b>				
65	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Plite de beton Model "ROCA"-0-OL-46 caramida cu grosimar 22mm	m2	3,820		
66	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea pragului suprafata orizontalecu plite Model "ROCA"-OL-46 de 22mm grosime)	m2	7,450		
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2,200		

68	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	9,450		
69	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	7,000		
70	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	9,450		
71	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000		
72	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000		
		<b>1.7. Fasada</b>				
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	36,000		
74	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	31,650		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,650		
76	CC03A	Montare plase sudate Vr100x100x3.0mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	38,650		
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,650		
78	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	31,650		
79	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,000		
80	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Inclusiv glafurile)	m2	35,650		
81	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=250mm	m	5,600		
		<b>1.8. Sistema de tncalzire</b>				
82	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior	m	26,000		

		pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac				
83	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	11,430		
		<b>1.9. Lucrari diverse</b>				
84	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	24,000		
85	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	24,000		
86	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000		
87	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	6,500		
88	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	6,500		
89	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,500		
90	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(Permutarea schelei pe interior)	m2	60,000		
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
91	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	62,000		
92	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	48,000		
93	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, VVGng cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	32,000		
94	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,000		
95	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	4,000		
96	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	18,000		

		tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
97	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat TIP LED multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi complet echipate	buc	11,000		
98	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc	1,000		
99	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4,000		
100	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,000		

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.