

### **Cerințe tehnice obligatorii**

1. Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor.
2. Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă.
3. Comunicațiile între blocuri vor fi montate, în interior, într-un canal de plastic alb 50X50 sau 60X60.
4. Înainte de montarea climatizoarelor ele vor fi deservite tehnic.
5. În procesul de restabilire a comunicațiilor dintre blocurile interioare și exterioare, în mod obligatoriu, se vor regăsi următoarele acțiuni:
  - înlocuirea comunicațiilor inexistente cu altele noi;
  - vidarea circuitelor frigorifice;
  - alimentarea cu agenți frigorifici;
  - punerea în funcțiune a climatizoarelor și garantarea bunei lor funcționări în decurs de minim 12 luni.
6. Serviciile de restabilire a comunicațiilor dintre blocuri vor fi prestate în **oficiul amplasat în mun. Cahul, bd. Republicii, 24G, Centrul Multifuncțional Cahul.**
7. În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari.
8. Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor.
9. După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare în decurs de minim 12 luni.
10. Înainte de montare climatizoarele vor fi preluate de la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.
11. După demontare climatizoarele vor fi transportate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.
12. Serviciile de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice vor fi prestate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.