

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Construcția accesului pietonal spre Instituția Publică „Gimnaziul Nicolae Dabija” din satul Heciul Vechi comuna Alexăndreni r-nul Sîngerei**

Autoritatea contractantă: **Primăria comunei Alexăndreni r-nul Sîngerei.**

Adresa: **Satul Alexăndreni r.Sîngerei str. Prieteniei/1**

LUCRĂRI:

Cheltuieli	Unitate	Numărde unități
1. Lucrări de construcții		
1.1 Săpătură mecanică, încărcare mecanică a materialului excavat, nivelarea platformelor de terasamente prin tăierea damburilor cu mini tractor pe șine.	h-ut	1
1.2		
Strat de repartiție din piatra sparta 5*20 compactat cu placa vibratoare	M3	53,30
1.3		
Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat 4cm grosime	M2	241,30
1.4		
Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat 6cm grosime	M2	123,20
2. Servicii		
Pavator	h-om	583,20
Pavator	h-om	219,99
Muncitor necalificat	h-om	108,15
Muncitor de deservire	h-om	313,47
Muncitor de deservire	h-om	45,84
Automacara mobilă	h-ut	3,89
Compactor	h-ut	13,75
Mini excavator	h-ut	18,50
Autocamion 5t	h-ut	3,22
3. Bunuri		
Nisip sortat nespălat din râu și lacuri 0,0-3,0mm	M3	8,92
Agregat fin pentru amenajare	M3	22,58
Piatră spartă 5*20	M3	53,30
Ciment portland	kg	4 323,35
Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 238,45
Placi de trotuare din beton prefabricat	M2	244,92 125,05
Beton clasa ...(pt informație)	M3	3,49
Bordură beton pentru trotuare 1000x300x150	m	77,97
Bordură beton pentru trotuare 600*200*60	buc	304,97
Disc pentru tăierea plăci	buc	7,29
Apa pentru montare și betoane S790	M3	1,01
Apa	M3	2,83

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Proiectul și activitățile aferente de implimentare vor fi realizate într-o singură localitate din comuna Alexăndreni r-nul Sîngerei și anume în satul Heciul Vechi str.Ștefan cel Mare.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

Lucrările menționate sub categoria lucrări de construcție sunt destinate pentru construcția/amenajarea accesului pietonal spre Instituția Publică Gimnaziul Nicolae Dabija din satul Heciul Vechi r-ul Sîngerei. Valorile acestor lucrări sunt estimate, prezentate detaliat și corespund Devizului Local. (anexa 3;5;7) Bunurile menționate sunt necesare pentru implementarea proiectului, valorile estimate ale acestora și caracteristicile tehnice sunt menționate la fel conform formularilor al Devizului Local. Adicional, atât pentru estimarea costurilor de materiale cât și de bunuri este disponibil Formularul nr.5 al Catalogului de prețuri unitare pentru obiectul proiectului.* Devizul Local la care se face trimitere este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări construcție-montaj prin metoda de resurse și H.G. R.Moldova nr.1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții. Devizul de cheltuieli a fost supus verificării de către verificator de proiecte atestat.**

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor trebuie să corespundă legislației, reglementărilor tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor se asigură de către antreprenor și beneficiar, durata de executare a lucrărilor nu poate depăși termenul de 20 zile de la semnarea contractului iar responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor cade în sarcina antreprenorului.

4. Mostre

Precizări privind modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. **Antreprenor va prezenta la cerere mostre certificatele de conformitate a produselor utilizate în procesul de executare a lucrărilor.**

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente se asigură de către antreprenor pînă la recepția lucrărilor executate. Antreprenorul pe șantier este obligat: - de a limita acces la șantier - de a instala panou informațional pe obiectul dat. - de a asigura drumuri laterale cu indicatoare rutiere temporare. - de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție
Antreprenorul va asigura completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere. Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor la obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic câștigător, va fi depistat de către responsabil tehnic și a diregintelui de șantier prin controlul zi de zi ai acestui obiect. Defectele vor fi remediate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar

executarea calitativă va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către responsabilul tehnic și autoritatea contractantă.

8. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de reparații capitale de către agentul economic câștigător

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon, se asigură din contul antreprenorului.

10. Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului ofertei, se va efectua în conformitate cu actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente care sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP.

1. Oferta semnată de ofertant
2. Devizele formular nr.3;5;7: semnate de ofertant.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

1. Extrasul certificatului de înregistrare a întreprinderii
Copie confirmată cu semnătura și stampila participantului
2. Oferta semnată de ofertant
3. Devizele formular nr.3;5;7: semnate de ofertant.

Autoritatea contractantă