

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul rational Nisporeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul rational Nisporeni**
3. Obiectul achizițiilor **Servicii de intretinere de rutina a drumurilor publice locale din raionul Nisporeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea imbracamintei		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	850,000
		2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris		
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	35,000
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	42,000
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,000
		3. Intretinerea platformei drumului		
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	120,000
6	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,000
		4. Asigurarea esteticii rutiere		
7	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	20,000
8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	45,000

1	2	3	4	5
9	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	40,000
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	58,000
11	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000
12	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	6,000
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	8,000
14	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000