

**Lucrari de reparatie al str. Mihai
Eminescu din s. Horodiste, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie al drumului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II	100 m3	0,37		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3616		
		<i>Total</i>				
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare sol)	100 m3	0,43		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1180		
		<i>Total</i>				
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	7,10		
	7123010010200	Betonist	h-om	44,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,8150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1420		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0650		
		<i>Total</i>				
4	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (suprafata sa fie stabilita la fata locului cu primarul si locatarii)	m2	11,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2900		
		<i>Total</i>				
5	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	948,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	180,1200		
		<i>Total</i>				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	83,80		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,8828		
		<i>Total</i>				
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	6 083,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	212,2967		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	194,6560		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	110,7106		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	110,7106		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	110,7106		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari pregatitoare						
		2. Drum existent				

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip (BP 100x30x15) (amplasarea si distanta sa fie stabilite la fata locului cu primarul si locatarii)	m	371,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,6500		
	7129020012800	Pavator	h-om	163,2400		
	2663102100005 51	Beton clasa...(pt.informatie) - LA BORDURA obligatoriu	m3	16,6950		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 083,32 00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9680		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP 100x30x15)	m	372,8550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2260		
		<i>Total</i>				
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip (existente) (amplasarea si distanta sa fie stabilite la fata locului cu primarul si locatarii)	m	948,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,2000		
	7129020012800	Pavator	h-om	417,1200		
	2663102100005 51	Beton clasa...(pt.informatie) - LA BORDURA obligatoriu	m3	42,6600		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 768,16 00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5840		
	2666122800285 .0	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (existente)	m	952,7400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,6880		
		<i>Total</i>				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 lit/m2)	t	1,83		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,8849		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5490		
		<i>Total</i>				
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	6 083,0		

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 SR EN 13108, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude (k= 1,25 pentru mixtura)		0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	304,1500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	714,7525		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,2490		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	66,9130		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,2399		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,2399		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,2399		
		<i>Total</i>				

Total

Total Drum existent

Total
Asigurarea sociala si medicala
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
Tva

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.