

**Achizitionare serviciilor de modificare a
proiectului cu actualizarea devizelor la ob.
nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru
localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti,
Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta
Balti-Singerei"**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140156 mod
Statia de pompare. Ventilarea**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Сантехнические работы		
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2714
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,91304
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01141
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0137
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01141
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0194
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,42662
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03424
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03424
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,8478
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03424
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,36411
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,8478
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,8478
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0565
2	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D180)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17
	2710703701180	Дефлектор Д180	buc	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05
3	CC09B	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 10x10 mm	m2	0,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,135
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 10	kg	0,0645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3525
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,00525
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003
4	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 mm ISOVER - KIM-AL	m2	2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,82
	2682162611305 5	Изоляция воздуховодов с покр. слоем из алюмин фольги ISOVER-KIM-AL	m2	2,036
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,756
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,116
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,082
5		Клейная лента для заделки стыкоы	m	1,00
	264501	Клейная лента для заделки стыков	m	1,00
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (SKP 200x200)	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15
	2811236382020	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite SKP 200x200	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
7		П1		0,00
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00

1	2	3	4	5
		VK20		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15
	281123630020	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VK20	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociala				
Transport				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltuieli de rejie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Сантехнические работы				
		2. Монтажные работы		
9	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,033 kw (AW 200E2-K в к-те с регулятором скорости, датчиком t, средствами крепления SYSTEMAIR)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2625
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1575
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1575
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,45
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociala				
Transport				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz				
Total Монтажные работы				
		3. Оборудование		
10		Вентилятор осевой AW 200E2-K в к-те с регулятором скорости, датчиком t, средствами крепления SYSTEMAIR	set	1,00
	8323801200	Вентилятор осевой AW 200E2-K в к-те с регулятором скорости, датчиком t, средствами крепления SYSTEMAIR	set	1,00
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Оборудование				

Total deviz:
Inclusiv salariu

