

**Lucrari de constructie a pistelor
de biciclisti si amenajarea
pietonalei spre infrastructura
educationala si sociala din
comuna Telita, raionul Anenii
Noi,
Strada Tighina**

(denumirea obiectivului)

Caiet de Sarcini № 2-1
Pavilion de asteptare pentru calatori

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare platforme de amplasare pavilion pentru calatori				
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 M3	0,06		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru evacuare)	100 mc	0,27		
3	TsC03F1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	27		
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4, h=0,18 m)	M3	2,6		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea dalelor de trotuar	t	0,20		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100m3	0,06		
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm PAVAJ 4 cm	M2	36,0		

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	42,0		
		2.Constructii prefabricate din metal si sticla calita , (pavilion de asteptare pentru calatori) 3 buc				
9		Pavilion de asteptare pentru calatori, prefabricat din teava profilata 80x80*2,40x40*2, 20x20*2, sticla triplexata 4x4, sticla triplexata+pelicula alba, lemn de pin 90*25 mm, elemenete de fixare sticla, capace pentru teava profilata, gruntuita, vopsita in 3 straturi, marime 2 400 H, 1500 mmI,4000mmL, acoperis policarbonat transparent	buc	3,00		
10		Transportare materiale gabarite mari (pavilion prefabricat) cu autobasculanta de tonaj mar	km	100		
		Total	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala				
		Total cheltuieli directe				
		Cheltuieli de regie				
		Beneficiu de deviz				
		Total Deviz				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)