

**Lucrari de montarea a pavajului pe terenul
afereant Centrului Regional de Resurse
pentru Copii si Tineri „Speranta ”
s.Alexandreni rl.Singerei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

Deviz local № 01**lucrari de reparatie**

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 283 700,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1						
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	130,00	30,27 30,27	3 935,36 3 935,36
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,00	477,60 151,36	21 491,78 6 811,20
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,52	11 971,59 575,17	6 225,22 299,09
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	22,98 0,00	2 389,92 0,00
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	3,90	254,47 254,47	992,45 992,45
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,90	791,65 93,65	3 087,45 365,25
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura materialul beneficiarului)	m	130,00	112,98 28,38	14 687,40 3 689,40
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 12cm	m3	54,00	787,17 108,79	42 507,18 5 874,66
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Coeficient nisip strat =0.7 Coeficient ciment strat =0.7) (Pavaj materialul beneficiarului)	m2	450,00	168,62 98,76	75 878,46 44 443,08
Total Capitolul 1					171 195,22	

Прямые затраты

lei

171 195,22

<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %	15 938,52
<i>Transportarea materialului (Π3) * 10 %</i>	10,00 %	7 656,82
<i>TOTAL Π3+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	194 790,56
<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp+Colect) * 14,5 %</i>	14,50 %	28 244,63
<i>TOTAL Π3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	223 035,19
<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %	13 382,11
<i>TOTAL Π3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	236 417,30
<i>TVA (Π3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	47 283,46

Total deviz: **283 700,76**

Inclusiv salariu: **66 410,49**

Intocmit:

_____ (funcția, semnătura)

Verificat:

_____ (funcția, semnătura)