

**Constructia retelei de canalizare a
satului Sagaidac, raionul Cimislia
(etapa II).**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 7-3
Terenul III. Amenajarea teritoriului.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari terasamente.		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Scoaterea stratului fertil de sol, 0.3m)	100 m3	1,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,150
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului fertil)	100 m3	1,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	3,375
3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	232,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,600
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	8,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,848
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,600
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	1,360
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-util	2,788

1	2	3	4	5
		termic, 0,40-0,70 mc		
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Inlocuirea stratului fertil cu sol mineral)	100 m3	0,050
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,102
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	5,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,260
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea solului mineral insuficient)	100 m3	4,190
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,428
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	670,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	71,062
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,508
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,676
Total				
Total Lucrari terasamente.				
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=485 m2		
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,230
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,585
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	48,500

1	2	3	4	5
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		
	7129020012800	Pavator	h-om	17,945
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,252
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	63,584
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,420
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,115
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,328
14	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare	m3	87,300
	7129020012800	Pavator	h-om	26,190
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	110,871
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,365
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,667
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	19,031
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,436
Total				
Total Imbracaminte rutiera din piatră spartă, S=485 m2				
		3. Gard metalic H=1.6m, L=70 m, Poarta și portita		
15	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren catg. II - III, adîncime 0.8 m (K=0.3)	buc	30,000
	7137010011500	Electrician	h-om	0,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,280
	3520200005303	Tren de lucru cu instalație săpat gropi pentru stâlpi	h-ut	4,320
16	CC01C	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	1,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,006

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,640
	2010237318750	Distantieri	buc	0,240
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,016
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B7.5	m3	2,300
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,619
	266310210021	Beton marca B15	m3	2,393
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,232
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,805
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,747
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,380
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5	m3	0,140
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,194
	266310210022	Beton clasa...(pt.informatie) B12.5	m3	0,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,049
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,046
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,084
19	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat.	kg	988,730
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,437
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 038,167
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,989
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,989
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,944
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	1,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975
Total				
Total Gard metalic H=1.6m, L=70 m, Poarta si portita				
4. Spatii verzi				
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,094
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,750
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,900
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,750
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,210
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	34,752
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	28,552
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	112,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,624
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	112,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,400
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	112,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,480
	2830127303001	Arbori	buc	117,600
Total				
Total Spatii verzi				
5. Borderoul formelor mici				
27	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2030112931102	Urne	buc	1,000
	266310210021	Beton marca B15	m3	0,084
	1212121212121	apa	m3	0,150

1	2	3	4	5
28	TsH91B	Instalarea containerului pentru gunoi	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	20301129	Container pentru gunoi	buc	1,000
	266310210021	Beton marca B15	m3	0,084
	1212121212121	apa	m3	0,150
Total				
Total Borderoul formelor mici				

Total
Fondul social
Cheltuieli de transportare
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**