

**Renovarea unui sector de drum
980 m2 /Petru Gobjila/ din s.
Ehimauți rl Rezina (beton
armat)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,000
2	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	10,000
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,800
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	32,000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	64,000
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	20,000
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	300,000
8	CA01G	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 30/25 (Bc 30/B 400)	m3	105,000
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	980,000
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	220,000
11	RpAr6A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	220,000

Primar

P. Barco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

