

Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M .	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	-------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	669,000		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	160,000		
3	RpCG29B	Demolarea peretilor cu carниз decorativ	m2	46,960		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	204,000		
5	RpCK41D	Desfacerea planseului din scinduri si lut	m2	475,000		
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	62,000		
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	147,000		
8	RpCO56B	Demontari: pervaz exterior	m2	34,000		
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	112,750		
10	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k=2)	t	112,750		
11	TrI1AA02E2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	112,750		
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu	t	112,750		

		autocamione la distanta 5 km				
Total		Lei				
Total Demolari Inclusiv salariu						
		Capitolul 2. Centura si planseu				
13	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	245,000		
14	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	245,000		
15	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	648,000		
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 644,00 0		
17	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	858,040		
18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	11 206,6 00		
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton C15/12 (Bc 15/B 200)	m3	76,200		
20	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	204,000		
Total		Lei				
Total Centura si planseu Inclusiv salariu						
		Capitolul 3. Acoperis				
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (12,15 m3)	m3	12,150		
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,910		
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,060		
24	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	699,000		

		etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura de resinoase- 0.008m3/m2)				
25	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,040		
26	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	6,990		
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	158,850		
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	699,000		
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	669,000		
30	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	66,150		
31	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	66,150		
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa la mansarda)	m2	1,470		
33	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	3,900		
34	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000		
35	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu	m2	64,000		
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	54,000		
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piese racord, jgheab burlan 12 bucColt inter jgheab 2 buc Colt exterior jgeab	m	106,000		

		2 buc Piese de imbinare 114 buc Cirlig pentru jgheab 114 buc)				
38	CK26B apl	Opritori de zapada	m	116,500		
Total		Lei				
Total Acoperis Inclusiv salariu						
		Capitolul 4. Scara metalica (bloc A)				
39	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	125,000		
40	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	125,000		
41	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,500		
Total		Lei				
Total Scara metalica (bloc A) Inclusiv salariu						
Total		Lei				
Asigurarea sociala		24 %				
Transportarea materialelor		10 %				
Cheltueli de depozitare		2 %				
Total						
Cheltueli de regie		14,5 %				
Total						
Beneficiu de deviz		6 %				
Total						
TVA		20 %				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT
L.S.



Investitor

L. Harco