

AVIZAT:

Primarul com. Stăuceni

Alexandr VORNICU

Conducătorul grupului de lucru
L.Ș.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reabilitarea trotuarelor si amenajarea parcajelor pe un sector de drum cu lungimea de 350 m din str.Gratiesti si str. Vierilor com. Stauceni mun. Chisinau**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reabilitarea trotuarelor si amenajarea parcajelor		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	515,00
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	1 034,00
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	425,00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	203,00
5	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m	515,00
6	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	4,78
7	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 051,60
8	RpAcF04A	Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm	m3	0,60
9	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc.	100 m3	2,92
10	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	496,40
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,92

1	2	3	4	5
12	DI96	Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3	1,22
13	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 12620+A1:2010. (parcare) H=10 cm	m3	48,80
14	DA06A2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 12620+A1:2010. (trotuare) H=8 cm.	m3	120,46
15	DA12C	Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. (parcare) H=15 cm.	m3	73,26
16	DA12B	Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. (parcare) H=10 cm.	m3	48,80
17	DE10A	Instalarea bordurii mari BP100.30.15 conform SM EN 1340:2010 (fara beton)	m	657,00
18		Beton monolit clasa C16/20, conform SM EN 206+A1:2017 pentru borduri		35,00
19	TsC54B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat . (trotuare) H=10 cm	m3	128,80
20	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat din amestec uscat de ciment 10% SM SR EN 197-1:2014 si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (parcare)	m2	388,00
21	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35; F200) tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat din amestec uscat de ciment 10% SM SR EN 197-1:2014 si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuare)	m2	1 337,00

1	2	3	4	5
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	410,00
23	TsE02A	Finisarea zonelor verzi manual	100m2	1,25
24	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,19
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	22,80
26	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	19,00
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	7,00
28	DF18A	Plantarea stilpilor existent pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal	buc	15,00
29	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	20,00
30	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900 existent	buc	24,00
31	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	6,00
32	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	2,00
33	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350	buc	5,00
		Restabilirea traseului, relief cat. II	km	0,35
		Pichetarea axei	km	0,35