

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Reconstrucția capitală a halei de procesare, instalarea și montarea pereților din panouri usoare, din tabla profilată cu termoizolare și instalarea ferestrelor din PVC

Autoritatea contractantă: I.P. Centrul Național de Cercetare și Producere a Semintelor
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pereti exteriori		
1.	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor (Panouri sandwich gr. 120 mm, cu miez din placi de vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt) Instalarea panourilor pe support metallic, partea exterioară să fie la nivelul plăcilor de beton al pereților. Culoarea panourilor: sură.	m2	140,000
		Capitolul 2. Ferestre		
2.	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, 3000*1200, Profil PVC 60mm, termopan 24mm). Culoarea ferestrelor: albă	m2	120,000
3.	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F2, 2750*1200, Profil PVC 60mm, termopan 24mm) Culoarea ferestrelor: albă	m2	6,600
4.	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm)	m	105,000
5.	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (150 mm)	m	105,000
		Deplasarea inginerului la șantier, consultarea tehnică și măsurarea de facto a golului, verificarea și analiza solicitărilor, aprecierea soluțiilor tehnice, garanția la produs în întregime.		

Data „16” iunie 2025 _____ (semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).