

Reparatia imprejmuirilor
Gradinitei de copii nr.7 din mun.
Hincesti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2024
Amenajarea terenului.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, Rama de cornier 50*4 521m*3.06kg + Plasa rabbit 1.8mm 35*35 180m*2.0m*2.66kg. Se exclude macara.	kg	1 961,000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	39,2200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,2200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,2200		
		<i>Total</i>				
2	TsH112C	Demontarea stilpilor de spaliera din beton armat, prefabricat	1000 buc	0,0450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2200		
	2952500005601	Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.)	h-ut	0,8415		
	2952500005602	Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.)	h-ut	1,1205		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		2. Inprejmuiri 145.0m				
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	5,0400		

		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor gropi 56*0.4*0.4*1.0m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7800		
		<i>Total</i>				
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Stilpi 45buc *2.8m -80*80*3; Longrine 60*20*3 doua rinduri 145m*2	t	1,1060		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	38,7100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5300		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 128,1200		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4977		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,1890		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,1890		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,1890		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0719		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1106		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4977		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1659		
		<i>Total</i>				
5	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,1060		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,7374		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	9,5116		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,4599		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,8988		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,1014		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,2627		
		<i>Total</i>				

6	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	5,0400		
	7123010010200	Betonist	h-om	26,7120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0160		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 468,17 72		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,9134		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,6065		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4835		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,0240		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,6380		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2600		
		<i>Total</i>				
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	290,000 0		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	261,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,5000		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	350,1750		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 740,50 00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,5000		
		<i>Total</i>				
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	10,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8000		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri,	m2	10,0000		

		calcai, pinten de oprire, etc.)				
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,5000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant N. Orheianu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

