

## Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 631 857,870 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. WC Baieti et. 1</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	35,687 35,687	176,652 176,652
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,687 135,952	8 250,427 8 206,062
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	24,392 22,942	2 085,507 1 961,532
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	341,631 335,631	949,735 933,055
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	28,291 25,491	459,162 413,718
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,693 18,693	56,080 56,080
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		<i>Total</i>	lei			11 982,661
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>11 982,661 11 752,197</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	137,785 72,224	2 236,254 1 172,203
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	89,921 11,896	1 661,736 219,834
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	446,534 186,934	6 577,444 2 753,538
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	28,708 11,896	107,655 44,609
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	155,872 130,004	584,519 487,515
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	788,412 658,518	2 956,546 2 469,441
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	35,300 16,994	132,374 63,728
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	55,234 46,734	207,126 175,251

1	2	3	4	5	6	7
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	<u>32,187</u> 25,491	<u>120,703</u> 95,592
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	<u>8,149</u> 2,549	<u>30,559</u> 9,559
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	<u>160,824</u> 46,734	<u>603,089</u> 175,251
		<i>Total</i>	lei			15 218,005
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 218,005 7 666,521</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	<u>28,708</u> 11,896	<u>2 329,391</u> 965,225
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	<u>89,921</u> 11,896	<u>7 296,174</u> 965,225
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	<u>237,274</u> 74,774	<u>19 252,380</u> 6 067,130
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	<u>735,147</u> 272,754	<u>59 649,850</u> 22 131,236
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	<u>28,708</u> 11,896	<u>2 329,391</u> 965,225
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	53,020	<u>655,126</u> 208,176	<u>34 734,806</u> 11 037,518

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm)	m	18,000	99,188 33,988	1 785,384 611,784
		<i>Total</i>	lei			127 377,376
		<b>Total Pereți Inclusiv salariu</b>				<b>127 377,376 42 743,343</b>
		<b>1.1.4. Pardosele</b>				
26	CD50H	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu înălțimea peste 4 m	m <sup>3</sup>	0,860	4 073,748 429,099	3 503,423 369,025
27	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m <sup>2</sup>	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m <sup>3</sup>	1,136	773,384 136,805	878,564 155,410
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	42,634 3,824	2 145,030 192,380
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m <sup>2</sup>	16,230	125,561 59,479	2 037,848 965,344
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m <sup>2</sup>	16,230	126,400 61,178	2 051,471 992,926
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m <sup>2</sup>	16,230	237,274 74,774	3 850,952 1 213,576

1	2	3	4	5	6	7
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	561,341 93,467	9 110,568 1 516,969
		<i>Total</i>	lei			24 509,726
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>24 509,726 5 791,768</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	5 036,697 80,722	9 066,054 145,299
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 136,615 113,010	25 639,381 1 356,121
		<i>Total</i>	lei			34 705,435
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>34 705,435 1 501,420</b>
		<b>1.1.6. Alte lucrari</b>				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,058 401,058	6 653,559 6 653,559
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,317 94,317	1 564,714 1 564,714
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	281,248 0,000	4 665,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 884,173
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>12 884,173 8 218,273</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			226 677,376
		<b>Total WC Baieti et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>226 677,376 77 673,522</b>
		<b>1.2. WC Baieti et. 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,687 35,687	240,890 240,890
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,687 135,952	8 250,427 8 206,062
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	24,392 22,942	2 085,507 1 961,532
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	341,631 335,631	949,735 933,055
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	28,291 25,491	459,162 413,718
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,693 18,693	56,080 56,080
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			12 046,899
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>12 046,899 11 816,435</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	137,785 72,224	2 236,254 1 172,203
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	89,921 11,896	1 661,736 219,834
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	14,730	446,534	6 577,444

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			186,934	2 753,538
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	28,708 11,896	107,655 44,609
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	155,872 130,004	584,519 487,515
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	788,412 658,518	2 956,546 2 469,441
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	35,300 16,994	132,374 63,728
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	55,234 46,734	207,126 175,251
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	32,187 25,491	120,703 95,592
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	8,149 2,549	30,559 9,559
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	160,824 46,734	603,089 175,251
		<i>Total</i>	lei			15 218,005
		<b>Total Tavan</b>				<b>15 218,005</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 666,521</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	735,147 272,754	59 649,850 22 131,236
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,020	655,126 208,176	34 734,806 11 037,518
62	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	99,188 33,988	1 785,384 611,784
		<i>Total</i>	lei			100 828,822
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>100 828,822 35 710,988</b>
		<b>1.2.4. Pardosele</b>				
63	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	4 073,748 429,099	3 503,423 369,025
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
65	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din	m3	1,136	773,384	878,564



1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast (7cm)			136,805	155,410
66	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	42,634 3,824	2 145,030 192,380
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	125,561 59,479	2 037,848 965,344
68	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	126,400 61,178	2 051,471 992,926
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	237,274 74,774	3 850,952 1 213,576
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	561,341 93,467	9 110,568 1 516,969
		<i>Total</i>	lei			24 509,726
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>24 509,726 5 791,768</b>
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	5 036,696 80,721	18 132,107 290,597
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 136,615 113,010	25 639,381 1 356,121

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			43 771,488
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>43 771,488 1 646,718</b>
		<b>1.2.6. Alte lucrari</b>				
74	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,058 401,058	6 653,559 6 653,559
75	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,317 94,317	1 564,714 1 564,714
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	281,248 0,000	4 665,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 884,173
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>12 884,173 8 218,273</b>
		<i>Total</i>	lei			209 259,113
		<b>Total WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>209 259,113 70 850,703</b>
		<b>1.3. WC Baieti et. 3</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,687 35,687	240,890 240,890
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,687 135,952	8 250,427 8 206,062
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	24,392 22,942	2 085,507 1 961,532
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	341,631 335,631	949,735 933,055
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	28,291 25,491	459,162 413,718
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,693	56,080

1	2	3	4	5	6	7
					18,693	56,080
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			12 046,899
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>12 046,899 11 816,435</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	137,785 72,224	2 236,254 1 172,203
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	89,921 11,896	1 661,736 219,834
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	446,534 186,934	6 577,444 2 753,538
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	28,708 11,896	107,655 44,609
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	155,872 130,004	584,519 487,515
89	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	788,412 658,518	2 956,546 2 469,441
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	35,300 16,994	132,374 63,728
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	3,750	55,234	207,126

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			46,734	175,251
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	32,187 25,491	120,703 95,592
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	8,149 2,549	30,559 9,559
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	160,824 46,734	603,089 175,251
		<i>Total</i>	lei			15 218,005
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 218,005 7 666,521</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
96	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	735,147 272,754	59 649,850 22 131,236
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	53,020	655,126 208,176	34 734,806 11 037,518

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
99	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	99,188 33,988	1 785,384 611,784
		<i>Total</i>	lei			100 828,822
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>100 828,822 35 710,988</b>
		<b>1.3.4. Pardosele</b>				
100	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	4 073,748 429,099	3 503,423 369,025
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
102	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	773,384 136,805	878,564 155,410
103	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	42,634 3,824	2 145,030 192,380
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	125,561 59,479	2 037,848 965,344
105	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	126,400 61,178	2 051,471 992,926
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	237,274 74,774	3 850,952 1 213,576
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	16,230	561,341 93,467	9 110,568 1 516,969

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		<i>Total</i>	lei			24 509,726
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>24 509,726</b>
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	5 036,696 80,721	18 132,107 290,597
110	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 136,615 113,010	25 639,381 1 356,121
		<i>Total</i>	lei			43 771,488
		<b>Total Timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>43 771,488</b>
		<b>1.3.6. Alte lucrari</b>				
111	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,058 401,058	6 653,559 6 653,559
112	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,317 94,317	1 564,714 1 564,714
113	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	281,248 0,000	4 665,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 884,173
		<b>Total Alte lucrari Inklusiv salariu</b>				<b>12 884,173</b>
		<i>Total</i>	lei			209 259,113
		<b>Total WC Baieti et. 3 Inklusiv salariu</b>				<b>209 259,113</b>
		<b>1.4. WC Fete et. 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	35,687 35,687	176,652 176,652
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,687 135,952	8 250,427 8 206,062
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	24,392 22,942	2 085,507 1 961,532
117	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	341,631 335,631	949,735 933,055
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	28,291 25,491	459,162 413,718
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,693 18,693	56,080 56,080
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			11 982,661
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>11 982,661 11 752,197</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	137,785 72,224	2 236,254 1 172,203
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	89,921 11,896	1 661,736 219,834
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	446,534 186,934	6 577,444 2 753,538
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	28,708 11,896	107,655 44,609

1	2	3	4	5	6	7
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	155,872 130,004	584,519 487,515
126	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	788,412 658,518	2 956,546 2 469,441
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	35,300 16,994	132,374 63,728
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	55,234 46,734	207,126 175,251
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	32,187 25,491	120,703 95,592
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	8,149 2,549	30,559 9,559
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	160,824 46,734	603,089 175,251
		<i>Total</i>	lei			15 218,005
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 218,005 7 666,521</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225



1	2	3	4	5	6	7
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	89,921 11,896	7 296,174 965,225
134	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	237,274 74,774	19 252,380 6 067,130
135	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	735,147 272,754	59 649,850 22 131,236
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	655,126 208,176	34 734,806 11 037,518
138	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	99,188 33,988	1 785,384 611,784
		<i>Total</i>	lei			127 377,376
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>127 377,376 42 743,343</b>
		<b>1.4.4. Pardosele</b>				
139	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	4 073,748 429,099	3 503,423 369,025
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	16,230	28,708	465,935

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			11,896	193,069
141	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	773,384 136,805	878,564 155,410
142	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	42,634 3,824	2 145,030 192,380
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	125,561 59,479	2 037,848 965,344
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	126,400 61,178	2 051,471 992,926
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	237,274 74,774	3 850,952 1 213,576
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	561,341 93,467	9 110,568 1 516,969
		<i>Total</i>	lei			24 509,726
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>24 509,726 5 791,768</b>
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	5 036,697 80,722	9 066,054 145,299

1	2	3	4	5	6	7
149	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 136,615 113,010	29 763,050 1 574,231
		<i>Total</i>	lei			38 829,104
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>38 829,104 1 719,530</b>
		<b>1.4.6. Alte lucrari</b>				
150	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,058 401,058	6 653,559 6 653,559
151	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,317 94,317	1 564,714 1 564,714
152	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	281,248 0,000	4 665,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 884,173
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>12 884,173 8 218,273</b>
		<i>Total</i>	lei			230 801,045
		<b>Total WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>230 801,045 77 891,632</b>
		<b>1.5. WC Fete et. 2</b>				
		<b>1.5.1. Demolari</b>				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,687 35,687	240,890 240,890
154	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,687 135,952	8 250,427 8 206,062
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	24,392 22,942	2 085,507 1 961,532
156	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	341,631 335,631	949,735 933,055
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	16,230	28,291	459,162

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			25,491	413,718
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,693	56,080
					18,693	56,080
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098	5,098
					5,098	5,098
		<i>Total</i>	lei			12 046,899
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>12 046,899 11 816,435</b>
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	137,785	2 236,254
					72,224	1 172,203
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	89,921	1 661,736
					11,896	219,834
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	446,534	6 577,444
					186,934	2 753,538
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	28,708	107,655
					11,896	44,609
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	155,872	584,519
					130,004	487,515
165	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	788,412	2 956,546
					658,518	2 469,441
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	3,750	35,300	132,374
					16,994	63,728

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	55,234 46,734	207,126 175,251
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	32,187 25,491	120,703 95,592
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	8,149 2,549	30,559 9,559
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	160,824 46,734	603,089 175,251
		<i>Total</i>	lei			15 218,005
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 218,005 7 666,521</b>
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
172	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	735,147 272,754	59 649,850 22 131,236
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	53,020	655,126 208,176	34 734,806 11 037,518

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
175	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	99,188 33,988	1 785,384 611,784
		<i>Total</i>	lei			100 828,822
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>100 828,822 35 710,988</b>
		<b>1.5.4. Pardosele</b>				
176	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	4 073,748 429,099	3 503,423 369,025
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
178	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	773,384 136,805	878,564 155,410
179	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	42,634 3,824	2 145,030 192,380
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	125,561 59,479	2 037,848 965,344
181	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	126,400 61,178	2 051,471 992,926
182	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	237,274 74,774	3 850,952 1 213,576
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	561,341 93,467	9 110,568 1 516,969
		<i>Total</i>	lei			24 509,726
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>24 509,726 5 791,768</b>
		<b>1.5.5. Timplarie</b>				
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	5 036,696 80,721	18 132,107 290,597
186	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 136,615 113,010	29 763,050 1 574,231
		<i>Total</i>	lei			47 895,157
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>47 895,157 1 864,828</b>
		<b>1.5.6. Alte lucrari</b>				
187	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,058 401,058	6 653,559 6 653,559
188	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,317 94,317	1 564,714 1 564,714
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	281,248 0,000	4 665,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 884,173
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>12 884,173 8 218,273</b>
		<i>Total</i>	lei			213 382,782

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total WC Fete et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>213 382,782 71 068,813</b>
		<b>1.6. WC Fete et. 3</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	35,687 35,687	240,890 240,890
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	136,687 135,952	8 250,427 8 206,062
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	24,392 22,942	2 085,507 1 961,532
193	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	341,631 335,631	949,735 933,055
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	28,291 25,491	459,162 413,718
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,693 18,693	56,080 56,080
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			12 046,899
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>12 046,899 11 816,435</b>
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
197	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	137,785 72,224	2 236,254 1 172,203
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	89,921 11,896	1 661,736 219,834
199	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	446,534 186,934	6 577,444 2 753,538



1	2	3	4	5	6	7
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	28,708 11,896	107,655 44,609
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	155,872 130,004	584,519 487,515
202	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	788,412 658,518	2 956,546 2 469,441
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	35,300 16,994	132,374 63,728
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	55,234 46,734	207,126 175,251
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	32,187 25,491	120,703 95,592
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	8,149 2,549	30,559 9,559
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	160,824 46,734	603,089 175,251
		<i>Total</i>	lei			15 218,005
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 218,005 7 666,521</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
209	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	735,147 272,754	59 649,850 22 131,236
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	28,708 11,896	2 329,391 965,225
211	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	655,126 208,176	34 734,806 11 037,518
212	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	99,188 33,988	1 785,384 611,784
		<i>Total</i>	lei			100 828,822
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>100 828,822 35 710,988</b>
		<b>1.6.4. Pardosele</b>				
213	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	4 073,748 429,099	3 503,423 369,025
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
215	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	773,384 136,805	878,564 155,410

1	2	3	4	5	6	7
216	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	42,634 3,824	2 145,030 192,380
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	125,561 59,479	2 037,848 965,344
218	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	126,400 61,178	2 051,471 992,926
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	237,274 74,774	3 850,952 1 213,576
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	28,708 11,896	465,935 193,069
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	561,341 93,467	9 110,568 1 516,969
		<i>Total</i>	lei			24 509,726
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>24 509,726 5 791,768</b>
		<b>1.6.5. Timplarie</b>				
222	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	5 036,696 80,721	18 132,107 290,597
223	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 136,615 113,010	29 763,050 1 574,231

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 895,157
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>47 895,157 1 864,828</b>
		<b>1.6.6. Alte lucrari</b>				
224	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	401,058 401,058	6 653,559 6 653,559
225	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	94,317 94,317	1 564,714 1 564,714
226	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	281,248 0,000	4 665,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 884,173
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>12 884,173 8 218,273</b>
		<i>Total</i>	lei			213 382,782
		<b>Total WC Fete et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>213 382,782 71 068,813</b>
		<b>1.7. WC Profesori et. 1 1.7.1. Demolari</b>				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	136,687 135,952	1 863,042 1 853,026
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	24,392 22,942	550,769 518,028
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	28,291 25,491	78,084 70,356
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			2 515,686
		<b>Total Demolari</b>				<b>2 515,686</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 465,201</b>
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	137,811 72,225	380,358 199,340
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	89,921 11,896	248,181 32,832
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	446,534 186,934	1 232,434 515,938
		<i>Total</i>	lei			1 860,973
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 860,973 748,110</b>
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	28,708 11,896	648,233 268,607
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22,580	89,921 11,896	2 030,412 268,607
237	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,580	237,274 74,774	5 357,638 1 688,388
238	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	735,136 272,754	16 599,372 6 158,779
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	28,708 11,896	488,901 202,585
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	17,030	655,127 208,177	11 156,805 3 545,246

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
241	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000	99,188 33,988	991,880 339,880
242	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	583,350 283,800	1 458,374 709,499
		<i>Total</i>	lei			38 731,615
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>38 731,615 13 181,591</b>
		<b>1.7.4. Pardosele</b>				
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	28,708 11,896	79,234 32,832
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	773,316 136,788	149,250 26,400
245	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	42,633 3,824	364,767 32,714
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	125,554 59,479	346,530 164,162
247	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	126,393 61,178	348,846 168,852
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	2,760	237,274 74,774	654,876 206,376

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa				
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	28,708 11,896	79,234 32,832
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	561,338 93,467	1 549,294 257,969
		<i>Total</i>	lei			3 572,031
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 572,031 922,137</b>
		<b>1.7.5. Alte lucrari</b>				
251	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	401,058 401,058	962,540 962,540
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	94,317 94,317	226,360 226,360
253	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	281,250 0,000	675,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 863,900
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 863,900 1 188,900</b>
		<i>Total</i>	lei			48 544,205
		<b>Total WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>48 544,205 18 505,939</b>
		<b>1.8. WC Profesori et. 2</b>				
		<b>1.8.1. Demolari</b>				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	35,688 35,688	53,532 53,532
255	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	136,687 135,952	1 863,042 1 853,026
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	24,392 22,942	550,769 518,028

1	2	3	4	5	6	7
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	28,291 25,491	78,084 70,356
258	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			2 569,218
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 569,218 2 518,733</b>
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	137,811 72,225	380,358 199,340
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	89,921 11,896	248,181 32,832
262	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	446,534 186,934	1 232,434 515,938
		<i>Total</i>	lei			1 860,973
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 860,973 748,110</b>
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	28,708 11,896	648,233 268,607
264	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	735,136 272,754	16 599,372 6 158,779
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	17,030	28,708	488,901



1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			11,896	202,585
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	655,127 208,177	11 156,805 3 545,246
267	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000	99,188 33,988	991,880 339,880
268	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	583,350 283,800	1 458,374 709,499
		<i>Total</i>	lei			31 343,565
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>31 343,565 11 224,596</b>
		<b>1.8.4. Pardosele</b>				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	28,708 11,896	79,234 32,832
270	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	773,316 136,788	149,250 26,400
271	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	42,633 3,824	364,767 32,714
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	125,554 59,479	346,530 164,162
273	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	2,760	126,393 61,178	348,846 168,852

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
274	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	237,274 74,774	654,876 206,376
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	28,708 11,896	79,234 32,832
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	561,338 93,467	1 549,294 257,969
		<i>Total</i>	lei			3 572,031
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 572,031 922,137</b>
		<b>1.8.5. Timplarie</b>				
277	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	5 036,697 80,722	7 555,045 121,083
		<i>Total</i>	lei			7 555,045
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 555,045 121,083</b>
		<b>1.8.6. Alte lucrari</b>				
278	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	401,058 401,058	962,540 962,540
279	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	94,317 94,317	226,360 226,360
280	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	281,250 0,000	675,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 863,900
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 863,900 1 188,900</b>
		<i>Total</i>	lei			48 764,732
		<b>Total WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>48 764,732 16 723,559</b>
		<b>1.9. WC Profesori et. 3</b>				
		<b>1.9.1. Demolari</b>				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	35,688 35,688	53,532 53,532
282	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	136,687 135,952	1 863,042 1 853,026
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	24,392 22,942	550,769 518,028
284	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	28,291 25,491	78,084 70,356
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			2 569,218
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 569,218 2 518,733</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
287	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	137,811 72,225	380,358 199,340
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	89,921 11,896	248,181 32,832
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	446,534 186,934	1 232,434 515,938

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 860,973
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 860,973 748,110</b>
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	28,708 11,896	648,233 268,607
291	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	735,136 272,754	16 599,372 6 158,779
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	28,708 11,896	488,901 202,585
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	655,127 208,177	11 156,805 3 545,246
294	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000	99,188 33,988	991,880 339,880
295	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	583,350 283,800	1 458,374 709,499
		<i>Total</i>	lei			31 343,565
		<b>Total Pereti</b>				<b>31 343,565</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>11 224,596</b>
		<b>1.9.4. Pardosele</b>				
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	28,708 11,896	79,234 32,832
297	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	773,316 136,788	149,250 26,400
298	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	42,633 3,824	364,767 32,714
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	125,554 59,479	346,530 164,162
300	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	126,393 61,178	348,846 168,852
301	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	237,274 74,774	654,876 206,376
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	28,708 11,896	79,234 32,832
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	561,338 93,467	1 549,294 257,969
		<i>Total</i>	lei			3 572,031
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 572,031 922,137</b>
		<b>1.9.5. Timplarie</b>				
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,500	5 036,697 80,722	7 555,045 121,083

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			7 555,045
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 555,045 121,083</b>
		<b>1.9.6. Alte lucrari</b>				
305	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	401,058 401,058	962,540 962,540
306	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	94,317 94,317	226,360 226,360
307	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	281,250 0,000	675,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 863,900
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 863,900 1 188,900</b>
		<i>Total</i>	lei			48 764,732
		<b>Total WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>48 764,732 16 723,559</b>
		<b>1.10. Cabinet medical</b>				
		<b>1.10.1. Izolator</b>				
		<b>1.10.1.1. Demolari</b>				
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,950	35,687 35,687	69,590 69,590
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000	24,392 22,942	634,189 596,489
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,260	45,536 39,086	193,985 166,508
311	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,260	20,643 18,693	87,941 79,634
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693

1	2	3	4	5	6	7
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
314	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,000	37,813 33,988	983,138 883,688
315	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,000	130,474 130,004	1 304,741 1 300,041
316	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,000	12,345 11,895	12,345 11,895
		<i>Total</i>	lei			3 309,720
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 309,720 3 131,636</b>
		<b>1.10.1.2. Tavan</b>				
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,260	137,739 72,225	586,770 307,677
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,260	89,921 11,896	383,063 50,676
319	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,260	446,534 186,934	1 902,235 796,339
		<i>Total</i>	lei			2 872,068
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 872,068 1 154,692</b>
		<b>1.10.1.3. Pereti</b>				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	28,708 11,896	746,416 309,291
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26,000	89,921 11,896	2 337,941 309,291
322	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa	m2	26,000	735,155 272,754	19 114,032 7 091,596

1	2	3	4	5	6	7
		"Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	28,708 11,896	746,416 309,291
324	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,000	655,126 208,176	17 033,289 5 412,589
325	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,000	99,188 33,988	1 190,256 407,856
		<i>Total</i>	lei			41 168,350
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>41 168,350 13 839,914</b>
		<b>1.10.1.4. Pardosele</b>				
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,426	913,676 50,981	389,226 21,718
327	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,852	773,415 136,799	658,950 116,553
328	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,206	42,633 3,823	563,010 50,489
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,260	125,556 59,479	534,868 253,380
330	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	4,260	126,395 61,178	538,444 260,620



1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,260	28,708 11,896	122,297 50,676
332	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,260	561,343 93,467	2 391,323 398,169
		<i>Total</i>	lei			5 198,118
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 198,118 1 151,605</b>
		<b>1.10.1.5. Timplarie</b>				
333	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	5 036,692 80,722	9 821,549 157,407
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,000	545,248 7,648	545,248 7,648
		<i>Total</i>	lei			10 366,797
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 366,797 165,055</b>
		<b>1.10.1.6. Alte lucrari</b>				
335	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	401,058 401,058	1 002,646 1 002,646
336	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	94,317 94,317	235,792 235,792
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	281,250 0,000	703,125 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 941,563

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 941,563 1 238,438</b>
		<i>Total</i>	lei			64 856,616
		<b>Total Izolator Inclusiv salariu</b>				<b>64 856,616 20 681,340</b>
		<b>1.10.2. Sala de proceduri</b>				
		<b>1.10.2.1. Demolari</b>				
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300	35,688 35,688	82,082 82,082
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,600	24,392 22,942	819,568 770,848
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,750	45,536 39,086	352,905 302,918
341	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,750	20,643 18,693	159,986 144,874
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	18,694 18,694	37,387 37,387
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	5,098 5,098	10,196 10,196
344	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,600	37,813 33,988	1 270,517 1 141,997
345	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	130,474 130,004	1 696,163 1 690,053
346	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,300	12,346 11,896	40,741 39,256
		<i>Total</i>	lei			4 469,545
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>4 469,545 4 219,611</b>
		<b>1.10.2.2. Tavan</b>				
347	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,750	137,758 72,225	1 067,627 559,740

1	2	3	4	5	6	7
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,750	89,920 11,896	696,877 92,192
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,750	446,534 186,934	3 460,637 1 448,739
		<i>Total</i>	lei			5 225,141
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 225,141 2 100,671</b>
		<b>1.10.2.3. Pereti</b>				
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	28,708 11,896	964,599 399,699
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,600	89,921 11,896	3 021,339 399,699
352	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	33,600	735,147 272,754	24 700,935 9 164,524
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	28,708 11,896	964,599 399,699
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,600	655,126 208,176	22 012,250 6 994,730
355	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,000	99,188 33,988	1 190,256 407,856

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			52 853,978
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>52 853,978 17 766,207</b>
		<b>1.10.2.4. Pardosele</b>				
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,775	913,555 50,982	708,005 39,511
357	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,550	773,402 136,802	1 198,773 212,043
358	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,025	42,633 3,824	1 024,263 91,861
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750	125,559 59,479	973,082 460,962
360	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,750	126,399 61,178	979,589 474,132
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,750	28,708 11,896	222,488 92,192
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,750	561,339 93,467	4 350,379 724,369
		<i>Total</i>	lei			9 456,579
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>9 456,579 2 095,070</b>
		<b>1.10.2.5. Timplarie</b>				
363	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,300	5 036,696 80,721	11 584,401 185,659

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,650	545,247 7,647	899,658 12,618
		<i>Total</i>	lei			12 484,059
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>12 484,059 198,277</b>
		<b>1.10.2.6. Alte lucrari</b>				
365	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,200	401,058 401,058	1 283,387 1 283,387
366	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,200	94,317 94,317	301,813 301,813
367	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,200	281,250 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 485,200
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 485,200 1 585,200</b>
		<i>Total</i>	lei			86 974,502
		<b>Total Sala de proceduri Inclusiv salariu</b>				<b>86 974,502 27 965,036</b>
		<b>1.10.3. Coridor</b>				
		<b>1.10.3.1. Demolari</b>				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,600	24,392 22,942	575,649 541,429
369	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,870	45,536 39,086	221,761 190,350
370	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,870	20,643 18,693	100,532 91,036
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	1,000	5,098	5,098

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			5,098	5,098
373	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,600	37,813 33,988	892,387 802,117
374	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,500	130,474 130,004	717,607 715,022
375	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	32,289 32,289	32,289 32,289
		<i>Total</i>	lei			2 564,016
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 564,016 2 396,034</b>
		<b>1.10.3.2. Tavan</b>				
376	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,600	137,774 72,224	633,762 332,232
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,600	89,921 11,896	413,636 54,721
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600	446,534 186,934	2 054,056 859,896
		<i>Total</i>	lei			3 101,454
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 101,454 1 246,849</b>
		<b>1.10.3.3. Pereti</b>				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	28,708 11,896	677,516 280,741
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,600	89,921 11,896	2 122,131 280,741
381	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica	m2	23,600	735,152 272,754	17 349,586 6 436,987

1	2	3	4	5	6	7
		cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	28,708 11,896	677,516 280,741
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,600	155,872 130,004	3 678,591 3 068,097
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600	35,300 16,994	833,080 401,058
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	55,233 46,733	1 303,491 1 102,910
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	32,186 25,491	759,601 601,587
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600	8,149 2,549	192,319 60,159
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	23,600	160,824 46,734	3 795,435 1 102,911
		<i>Total</i>	lei			31 389,266
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>31 389,266 13 615,932</b>
		<b>1.10.3.4. Pardosele</b>				
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,487	913,717 50,982	444,980 24,828

1	2	3	4	5	6	7
390	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974	773,421 136,798	753,312 133,241
391	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,097	42,635 3,824	643,655 57,728
392	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,870	125,554 59,479	611,446 289,662
393	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,870	126,393 61,178	615,535 297,938
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,870	28,708 11,896	139,809 57,933
395	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,870	561,344 93,467	2 733,745 455,184
396	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,500	122,838 42,485	675,610 233,668
		<i>Total</i>	lei			6 618,092
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>6 618,092 1 550,182</b>
		<b>1.10.3.5. Alte lucrari</b>				
397	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	401,058 401,058	1 002,646 1 002,646
398	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	94,317 94,317	235,792 235,792
399	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	281,250 0,000	703,125 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 941,563
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 941,563 1 238,438</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45 614,391
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>45 614,391 20 047,435</b>
		<b>1.10.4. Cabinet medic</b>				
		<b>1.10.4.1. Demolari</b>				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	35,688 35,688	121,338 121,338
401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,980	24,392 22,942	1 072,756 1 008,985
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330	45,536 39,086	606,999 521,020
403	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,330	20,644 18,693	275,178 249,184
404	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
405	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	5,098 5,098	15,295 15,295
406	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,980	37,813 33,988	1 663,015 1 494,792
407	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	130,474 130,004	1 696,163 1 690,053
408	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,100	12,346 11,896	38,272 36,877
		<i>Total</i>	lei			5 507,709
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>5 507,709 5 156,237</b>
		<b>1.10.4.2. Tavan</b>				
409	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,330	137,806 72,225	1 836,960 962,753
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	13,330	89,920	1 198,635

1	2	3	4	5	6	7
		"Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)			11,896	158,571
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,330	446,534 186,934	5 952,297 2 491,831
		<i>Total</i>	lei			8 987,892
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 987,892 3 613,155</b>
		<b>1.10.4.3. Pereti</b>				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	28,708 11,896	1 262,591 523,177
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,980	89,921 11,896	3 954,716 523,177
414	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	43,980	735,145 272,754	32 331,665 11 995,707
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	28,708 11,896	1 262,591 523,177
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,980	155,872 130,004	6 855,271 5 717,580
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,980	35,300 16,994	1 552,494 747,396
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	55,233 46,733	2 429,135 2 055,339
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	43,980	32,186	1 415,562

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			25,491	1 121,094
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,980	8,149 2,549	358,397 112,109
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,980	160,824 46,733	7 073,018 2 055,339
		<i>Total</i>	lei			58 495,440
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>58 495,440 25 374,095</b>
		<b>1.10.4.4. Pardosele</b>				
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	1,333	913,623 50,982	1 217,859 67,959
423	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2,666	773,394 136,803	2 061,869 364,717
424	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,323	42,634 3,824	1 761,747 158,002
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,330	125,561 59,479	1 673,727 792,855
426	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,330	126,400 61,178	1 684,915 815,508
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,330	28,708 11,896	382,679 158,571
428	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	13,330	561,341 93,467	7 482,670 1 245,915

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
429	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	122,838 42,485	1 596,894 552,305
		<i>Total</i>	lei			17 862,360
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>17 862,360 4 155,832</b>
		<b>1.10.4.5. Timplarie</b>				
430	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,050	5 036,692 80,721	10 325,219 165,479
431	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,550	545,247 7,647	845,133 11,853
		<i>Total</i>	lei			11 170,352
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>11 170,352 177,332</b>
		<b>1.10.4.6. Alte lucrari</b>				
432	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,400	401,058 401,058	1 764,657 1 764,657
433	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,400	94,317 94,317	414,993 414,993
434	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,400	281,250 0,000	1 237,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 417,150
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>3 417,150 2 179,650</b>
		<i>Total</i>	lei			105 440,903
		<b>Total Cabinet medic Inclusiv salariu</b>				<b>105 440,903 40 656,301</b>
		<b>1.10.5. WC</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.10.5.1. Demolari</b>				
435	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,100	35,687 35,687	146,318 146,318
436	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,800	136,687 135,952	929,472 924,474
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,070	24,392 22,942	928,600 873,398
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,300	28,291 25,491	149,942 135,102
439	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	5,098 5,098	5,098 5,098
		<i>Total</i>	lei			2 178,123
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 178,123 2 103,083</b>
		<b>1.10.5.2. Tavan</b>				
441	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,300	137,822 72,225	730,455 382,790
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5,300	89,921 11,896	476,581 63,048
443	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,300	446,534 186,934	2 366,630 990,750
		<i>Total</i>	lei			3 573,666
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 573,666 1 436,588</b>
		<b>1.10.5.3. Pereti</b>				
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	38,070	28,708	1 092,923

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare			11,896	452,873
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,070	89,921 11,896	3 423,276 452,873
446	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,070	237,274 74,774	9 033,007 2 846,631
447	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	38,070	735,150 272,754	27 987,173 10 383,733
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	28,708 11,896	1 092,923 452,873
449	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,070	655,127 208,177	24 940,666 7 925,280
450	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,000	99,188 33,988	1 785,384 611,784
		<i>Total</i>	lei			69 355,352
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>69 355,352 23 126,047</b>
		<b>1.10.5.4. Pardosele</b>				
451	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,530	913,708 50,981	484,265 27,020

1	2	3	4	5	6	7
		(gr.10cm)				
452	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,060	773,402 136,802	819,806 145,010
453	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,430	42,635 3,824	700,486 62,827
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	125,559 59,479	665,463 315,239
455	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,300	237,274 74,774	1 257,550 396,300
456	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,300	126,398 61,178	669,912 324,246
457	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,300	28,708 11,896	152,154 63,048
458	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,300	561,341 93,467	2 975,106 495,375
		<i>Total</i>	lei			7 724,742
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 724,742 1 829,065</b>
		<b>1.10.5.5. Timplarie</b>				
459	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,950	5 036,693 80,721	14 858,245 238,128
460	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau	m2	0,570	5 706,147	3 252,504

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv			93,467	53,276
		<i>Total</i>	lei			18 110,749
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>18 110,749 291,404</b>
		<b>1.10.5.6. Alte lucrari</b>				
461	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,700	401,058 401,058	1 483,916 1 483,916
462	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,700	94,317 94,317	348,972 348,972
463	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,700	281,250 0,000	1 040,625 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 873,513
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>2 873,513 1 832,888</b>
		<i>Total</i>	lei			103 816,145
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>103 816,145 30 619,075</b>
		<i>Total</i>	lei			406 702,557
		<b>Total Cabinet medical Inclusiv salariu</b>				<b>406 702,557 139 969,187</b>
		<i>Total</i>	lei			1 855 538,43 7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			151 518,343
		<i>Transport materiale</i>	7 %			82 330,216
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			23 522,919
		<i>Total</i>				2 112 909,91 5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			306 371,937
		<i>Total</i>				



1	2	3	4	5	6	7
						2 419 281,85 2
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			145 156,911
		<i>Total</i>				2 564 438,76 3
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>2 564 438,76 3 631 326,430</b>
		<b>2. Lucrari de constructie la sistema de incalzire</b>				
		<b>2.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
464	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	41,026 25,491	943,598 586,293
465	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,294 15,294	30,589 30,589
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	8,497 8,497	33,988 33,988
467	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	132,553 132,553	530,213 530,213
468	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	40,146 12,746	160,582 50,982
469	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	63,866 55,230	127,733 110,461
470	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	63,728 63,728	127,455 127,455
471	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	34,596 28,890	69,192 57,780

1	2	3	4	5	6	7
472	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	45,061 25,491	720,976 407,856
473	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	16,792 12,745	201,510 152,946
474	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	16,792 12,746	67,170 50,982
475	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	42,792 12,746	171,170 50,982
476	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	25,000 19,543	100,000 78,172
477	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	83,428 33,988	583,996 237,916
478	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	27,125 17,844	216,998 142,750
479	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,000	25,125 17,844	100,499 71,375

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32				
480	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	35,207 25,491	70,414 50,982
481	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	30,000	45,044 16,994	1 351,320 509,820
482	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	55,842 23,792	558,416 237,916
483	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	6,798 6,798	156,345 156,345
484	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	10,247 7,647	235,688 175,888
		<i>Total</i>	lei			6 557,852
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 557,852 3 851,691</b>
		<b>2.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
485	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	41,026 25,491	943,598 586,293

1	2	3	4	5	6	7
486	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,294 15,294	30,589 30,589
487	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	8,497 8,497	33,988 33,988
488	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	132,553 132,553	530,213 530,213
489	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	40,146 12,746	160,582 50,982
490	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	63,866 55,230	127,733 110,461
491	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	63,728 63,728	127,455 127,455
492	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	34,596 28,890	69,192 57,780
493	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	45,061 25,491	720,976 407,856
494	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	16,792 12,745	201,510 152,946
495	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	16,792 12,746	67,170 50,982
496	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	42,792 12,746	171,170 50,982

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа				
497	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	25,000 19,543	100,000 78,172
498	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	83,428 33,988	583,996 237,916
499	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	27,125 17,844	216,998 142,750
500	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	25,125 17,844	100,499 71,375
501	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	35,207 25,491	70,414 50,982
502	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	45,044 16,994	1 351,320 509,820
503	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	55,842 23,792	558,416 237,916
504	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-	m	23,000	6,798	156,345

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			6,798	156,345
505	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	10,247 7,647	235,688 175,888
		<i>Total</i>	lei			6 557,852
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>6 557,852 3 851,691</b>
		<b>2.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
506	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	41,026 25,491	943,598 586,293
507	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,294 15,294	30,589 30,589
508	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	8,497 8,497	33,988 33,988
509	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	132,553 132,553	530,213 530,213
510	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	40,146 12,746	160,582 50,982
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	63,866 55,230	127,733 110,461
512	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez	buc	2,000	63,728 63,728	127,455 127,455

1	2	3	4	5	6	7
		Заказчика				
513	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	34,596 28,890	69,192 57,780
514	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	45,061 25,491	720,976 407,856
515	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	16,792 12,745	201,510 152,946
516	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	16,792 12,746	67,170 50,982
517	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	42,792 12,746	171,170 50,982
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	25,000 19,543	100,000 78,172
519	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	2,000	83,428 33,988	166,856 67,976
520	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	8,000	27,125 17,844	216,998 142,750

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32				
521	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	<u>25,125</u> 17,844	<u>100,499</u> 71,375
522	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	<u>35,207</u> 25,491	<u>70,414</u> 50,982
523	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	30,000	<u>45,044</u> 16,994	<u>1 351,320</u> 509,820
524	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc	4,000	<u>55,842</u> 23,792	<u>223,366</u> 95,166
525	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,000	<u>6,798</u> 6,798	<u>122,357</u> 122,357
526	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,000	<u>10,247</u> 7,647	<u>184,451</u> 137,651
		<i>Total</i>	lei			5 720,437
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 720,437 3 466,776</b>
		<b>2.4. Cabinetul medicului</b>				
527	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire	m	14,000	<u>41,026</u> 25,491	<u>574,364</u> 356,874



1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
528	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	15,294 15,294	30,589 30,589
529	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	8,497 8,497	33,988 33,988
530	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	132,553 132,553	530,213 530,213
531	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	40,146 12,746	160,582 50,982
532	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	63,866 55,230	127,733 110,461
533	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	63,728 63,728	127,455 127,455
534	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc	2,000	34,596 28,890	69,192 57,780
535	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	45,061 25,491	720,976 407,856
536	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	16,792 12,745	201,510 152,946
537	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,000	16,792 12,746	67,170 50,982

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20				
538	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	42,792 12,746	171,170 50,982
539	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	25,000 19,543	100,000 78,172
540	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	45,044 16,994	900,880 339,880
541	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	6,798 6,798	108,762 108,762
542	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	10,247 7,647	163,957 122,357
		<i>Total</i>	lei			4 088,541
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>4 088,541 2 610,279</b>
		<i>Total</i>	lei			22 924,682
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			3 307,305
		<i>Transport materiale</i>	7 %			591,405

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			168,973
		<i>Total</i>				26 992,365
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 913,893
		<i>Total</i>				30 906,258
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 854,375
		<i>Total</i>				32 760,633
		<b>Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>32 760,633 13 780,437</b>
		<b>3. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare</b>				
		<b>3.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
543	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	157,194 <hr/> 157,194	943,167 <hr/> 943,167
544	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,467 <hr/> 93,467	93,467 <hr/> 93,467
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	80,722 <hr/> 80,722	403,608 <hr/> 403,608
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	25,491 <hr/> 25,491	509,820 <hr/> 509,820
547	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	32,289 <hr/> 32,289	322,886 <hr/> 322,886
548	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	333,147 <hr/> 290,597	999,442 <hr/> 871,792
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	67,126 <hr/> 67,126	1 342,526 <hr/> 1 342,526
550	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	67,976 <hr/> 67,976	135,952 <hr/> 135,952
551	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	89,995 <hr/> 27,190	1 439,926 <hr/> 435,046

1	2	3	4	5	6	7
552	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	49,488 21,242	593,862 254,910
553	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,000	112,190 53,531	3 365,688 1 605,933
554	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,000	85,977 30,589	687,814 244,714
555	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,000	227,440 28,040	227,440 28,040
556	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	30,000	48,974 42,485	1 469,220 1 274,550
557	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	8,000	51,137 42,485	409,096 339,880
558	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	29,406 18,694	117,622 74,774
559	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc	10,000	26,405 18,693	264,054 186,934
560	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	47,717 23,792	286,300 142,750

1	2	3	4	5	6	7
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	<u>52,717</u> 23,792	<u>527,166</u> 237,916
562	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	<u>64,040</u> 27,190	<u>768,485</u> 326,285
563	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	<u>128,064</u> 32,288	<u>256,127</u> 64,577
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000	<u>34,666</u> 21,242	<u>138,666</u> 84,970
565	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	<u>40,717</u> 23,792	<u>203,583</u> 118,958
566	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	<u>274,118</u> 21,242	<u>548,236</u> 42,485
567	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	<u>2 878,409</u> 399,359	<u>2 878,409</u> 399,359
568	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	<u>3 228,236</u> 373,868	<u>19 369,416</u> 2 243,208
569	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	<u>1 381,363</u> 161,443	<u>6 906,815</u> 807,215

1	2	3	4	5	6	7
570	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000	760,200 140,200	3 801,002 701,002
571	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	147,891 25,491	887,346 152,946
572	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	18,000	115,826 25,491	2 084,868 458,838
573	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	50,371 24,641	1 208,911 591,391
574	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	61,169 31,439	305,844 157,194
575	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	3,000	782,317 63,727	2 346,952 191,182
576	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	2 377,779 29,739	7 133,338 89,218
577	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	315,339 29,739	946,018 89,218
578	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	2,800	6,798 6,798	19,033 19,033

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
579	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	38,000	13,595 13,595	516,618 516,618
580	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,800	9,347 9,347	35,517 35,517
		<i>Total</i>	lei			64 494,240
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>64 494,240 16 537,879</b>
		<b>3.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
581	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	157,194 157,194	943,167 943,167
582	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,467 93,467	93,467 93,467
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	80,722 80,722	403,608 403,608
584	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	25,491 25,491	509,820 509,820
585	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	32,289 32,289	322,886 322,886
586	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	333,147 290,597	999,442 871,792
587	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	67,126 67,126	1 342,526 1 342,526
588	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	67,976 67,976	135,952 135,952

1	2	3	4	5	6	7
589	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	89,995 27,190	1 439,926 435,046
590	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	49,488 21,242	593,862 254,910
591	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,000	112,190 53,531	3 365,688 1 605,933
592	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	4,000	85,977 30,589	343,907 122,357
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\Phi$ 25-20	m	30,000	48,974 42,485	1 469,220 1 274,550
594	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\Phi$ 32	m	3,500	51,137 42,485	178,980 148,698
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm $\text{My}\phi\text{ra } 50$	buc	4,000	29,406 18,694	117,622 74,774
596	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm $\text{колeно, } \Phi 50$	buc	10,000	26,405 18,693	264,054 186,934
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm $\text{Cot } 90 \text{ gr}$	buc	6,000	47,717 23,792	286,300 142,750



1	2	3	4	5	6	7
598	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	52,717 23,792	527,166 237,916
599	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	64,040 27,190	768,485 326,285
600	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	128,064 32,288	256,127 64,577
601	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000	34,666 21,242	138,666 84,970
602	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	40,717 23,792	203,583 118,958
603	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	274,118 21,242	548,236 42,485
604	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 668,409 399,359	2 668,409 399,359
605	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	3 228,236 373,868	19 369,416 2 243,208
606	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 381,363 161,443	6 906,815 807,215

1	2	3	4	5	6	7
607	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000	760,200 140,200	3 801,002 701,002
608	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	147,891 25,491	887,346 152,946
609	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	18,000	115,826 25,491	2 084,868 458,838
610	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	50,371 24,641	1 208,911 591,391
611	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	61,169 31,439	305,844 157,194
612	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	3,000	782,317 63,727	2 346,952 191,182
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	2 377,779 29,739	7 133,338 89,218
614	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	315,339 29,739	946,018 89,218
615	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	2,800	6,798 6,798	19,033 19,033

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
616	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,000	13,595 13,595	326,285 326,285
617	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,400	9,347 9,347	22,432 22,432
		<i>Total</i>	lei			63 279,359
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>63 279,359 15 992,882</b>
		<b>3.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
618	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	157,194 157,194	943,167 943,167
619	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,467 93,467	93,467 93,467
620	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	80,722 80,722	403,608 403,608
621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	25,491 25,491	509,820 509,820
622	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,000	32,289 32,289	193,732 193,732
623	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	333,147 290,597	999,442 871,792
624	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	67,126 67,126	1 342,526 1 342,526
625	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	67,976 67,976	135,952 135,952

1	2	3	4	5	6	7
626	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	89,995 27,190	1 439,926 435,046
627	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	49,488 21,242	593,862 254,910
628	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	26,000	112,190 53,531	2 916,930 1 391,809
629	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	1,000	85,977 30,589	85,977 30,589
630	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\Phi$ 25-20	m	26,000	48,974 42,485	1 273,324 1 104,610
631	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\Phi$ 32	m	1,000	51,137 42,485	51,137 42,485
632	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	29,406 18,694	117,622 74,774
633	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колeно, $\Phi$ 50	buc	10,000	26,405 18,693	264,054 186,934
634	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	47,717 23,792	286,300 142,750

1	2	3	4	5	6	7
635	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	52,717 23,792	527,166 237,916
636	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	64,040 27,190	768,485 326,285
637	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	128,064 32,288	256,127 64,577
638	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc	4,000	34,666 21,242	138,666 84,970
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	40,717 23,792	203,583 118,958
640	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	274,118 21,242	548,236 42,485
641	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 668,409 399,359	2 668,409 399,359
642	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	3 228,236 373,868	19 369,416 2 243,208
643	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 381,363 161,443	6 906,815 807,215

1	2	3	4	5	6	7
644	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	5,000	760,200 140,200	3 801,002 701,002
645	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	147,891 25,491	887,346 152,946
646	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	18,000	115,826 25,491	2 084,868 458,838
647	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	50,371 24,641	1 208,911 591,391
648	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	61,169 31,439	305,844 157,194
649	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	3,000	782,317 63,727	2 346,952 191,182
650	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	2 377,779 29,739	7 133,338 89,218
651	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	3,000	315,339 29,739	946,018 89,218
652	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	2,800	6,798 6,798	19,033 19,033

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
653	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,000	13,595 13,595	326,285 326,285
654	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,400	9,347 9,347	22,432 22,432
		<i>Total</i>	lei			62 119,778
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>62 119,778 15 281,683</b>
		<b>3.4. Cabinetul medicului</b>				
655	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	93,467 93,467	93,467 93,467
656	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	80,722 80,722	80,722 80,722
657	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	25,491 25,491	356,874 356,874
658	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000	32,289 32,289	258,309 258,309
659	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	67,126 67,126	805,516 805,516
660	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	89,995 27,190	539,972 163,142

1	2	3	4	5	6	7
661	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	49,489 21,243	148,466 63,728
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000	112,190 53,531	2 019,413 963,560
663	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб $\Phi$ 25-20	m	18,000	48,974 42,485	881,532 764,730
664	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	2,000	29,406 18,694	58,811 37,387
665	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, $\Phi$ 50	buc	6,000	26,405 18,693	158,432 112,160
666	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	2,000	47,716 23,792	95,433 47,583
667	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	4,000	52,716 23,792	210,866 95,166
668	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	3,000	64,040 27,190	192,121 81,571
669	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход $\phi$ 110 / 50	buc	1,000	40,717 23,792	40,717 23,792
670	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	1,000	2 668,409	2 668,409



1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			399,359	399,359
671	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	<u>1 381,363</u> 161,443	<u>1 381,363</u> 161,443
672	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc	1,000	<u>760,200</u> 140,200	<u>760,200</u> 140,200
673	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	2,000	<u>147,891</u> 25,491	<u>295,782</u> 50,982
674	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	4,000	<u>115,826</u> 25,491	<u>463,304</u> 101,964
675	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,000	<u>50,371</u> 24,641	<u>1 309,654</u> 640,674
676	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала	buc	1,000	<u>782,318</u> 63,728	<u>782,318</u> 63,728
677	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	1,000	<u>2 377,780</u> 29,740	<u>2 377,780</u> 29,740
678	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла	buc	1,000	<u>315,340</u> 29,740	<u>315,340</u> 29,740

1	2	3	4	5	6	7
679	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	6,798 6,798	6,118 6,118
680	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000	13,595 13,595	244,714 244,714
681	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,800	9,347 9,347	16,824 16,824
		<i>Total</i>	lei			16 562,457
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>16 562,457 5 833,193</b>
		<i>Total</i>	lei			206 455,834
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			12 874,953
		<i>Transport materiale</i>	7 %			10 649,296
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			3 042,656
		<i>Total</i>				233 022,739
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			33 788,297
		<i>Total</i>				266 811,036
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			16 008,662
		<i>Total</i>				282 819,698
		<b>Total Lucrari de constructie la retea de apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>282 819,698 53 645,637</b>
		<b>4. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
682	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,000	85,977 30,589	3 611,021 1 284,746
683	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППp Φ 32	buc	1,000	227,440 28,040	227,440 28,040
684	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,000	61,169 31,439	4 281,823 2 200,723
685	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ32	m	42,000	51,137 42,485	2 147,754 1 784,370
686	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,000	13,595 13,595	570,998 570,998
687	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,200	9,347 9,347	39,256 39,256
		<i>Total</i>	lei			10 878,292
		<b>Total Conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu</b>				<b>10 878,292 5 908,133</b>
		<i>Total</i>	lei			10 878,292
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 417,952
		<i>Transport materiale</i>	7 %			343,344
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			98,098

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				12 737,686
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 846,964
		<i>Total</i>				14 584,650
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			875,080
		<i>Total</i>				15 459,730
		<b>Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu</b>				<b>15 459,730 5 908,133</b>
		<b>5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare</b>				
		<b>5.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
688	RCsB29O к -5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	<u>1 559,560</u> 293,656	<u>3 119,121</u> 587,313
689	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Φ150	buc	2,000	<u>366,820</u> 42,485	<u>733,640</u> 84,970
690	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,000	<u>226,820</u> 42,485	<u>453,640</u> 84,970
		<i>Total</i>	lei			4 306,401
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 306,401 757,253</b>
		<b>5.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
691	RCsB29O к - 5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	<u>1 617,468</u> 304,532	<u>3 234,936</u> 609,064
692	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,000	<u>366,820</u> 42,485	<u>733,640</u> 84,970

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150				
693	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,000	226,820 42,485	453,640 84,970
		<i>Total</i>	lei			4 422,216
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 422,216 779,004</b>
		<b>5.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
694	RCsB29O к - 5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	1 617,468 304,532	3 234,936 609,064
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	2,000	366,820 42,485	733,640 84,970
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,000	226,820 42,485	453,640 84,970
		<i>Total</i>	lei			4 422,216
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 422,216 779,004</b>
		<b>5.4. Cabinetul medicului</b>				
697	RCsB29O к - 5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	1 617,469 304,533	1 617,469 304,533
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным	buc	1,000	366,820 42,485	366,820 42,485

1	2	3	4	5	6	7
		клапаном Ф150				
699	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,000	226,820 42,485	453,640 84,970
		<i>Total</i>	lei			2 437,929
		<b>Total Cabinetul medicului Inklusiv salariu</b>				<b>2 437,929 431,988</b>
		<i>Total</i>	lei			15 588,762
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			659,340
		<i>Transport materiale</i>	7 %			351,632
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			100,466
		<i>Total</i>				16 700,200
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 421,529
		<i>Total</i>				19 121,729
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 147,304
		<i>Total</i>				20 269,033
		<b>Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare Inklusiv salariu</b>				<b>20 269,033 2 747,249</b>
		<b>6. Lucrari de montare</b>				
		<b>6.1. Electricitate</b>				
		<b>6.1.1. Electricitate WC Baieti et. 1</b>				
700	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	760,838 572,698	380,419 286,349
701		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	16,080 0,000	804,000 0,000
702	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 318,486 2 022,286	2 159,243 1 011,143
703		Tub gofrat 16	m	50,000	6,000	300,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
704	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
705		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
707		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
708	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
709		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 989,029
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 1 Inklusiv salariu</b>				<b>5 989,029</b> <b>1 619,529</b>
		<b>6.1.2. Electricitate WC Baieti et. 2</b>				
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	760,838 572,698	380,419 286,349
711		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	16,080 0,000	804,000 0,000
712	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 318,486 2 022,286	2 159,243 1 011,143
713		Tub gofrat 16	m	50,000	6,000 0,000	300,000 0,000
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
715		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
716	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
717		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
719		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 989,029
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>5 989,029</b> <b>1 619,529</b>
		<b>6.1.3. Electricitate WC Baieti et. 3</b>				
720	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	760,838 572,698	380,419 286,349
721		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,000	16,080 0,000	804,000 0,000
722	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 318,486 2 022,286	2 159,243 1 011,143
723		Tub gofrat 16	m	50,000	6,000 0,000	300,000 0,000
724	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
725		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
726	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
727		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
728	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
729		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 989,029



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 989,029 1 619,529</b>
		<b>6.1.4. Electricitate WC Fete et. 1</b>				
730	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	760,838 572,698	380,419 286,349
731		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	16,080 0,000	804,000 0,000
732	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 318,486 2 022,286	2 159,243 1 011,143
733		Tub gofrat 16	m	50,000	6,000 0,000	300,000 0,000
734	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
735		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
736	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
737		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
738	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
739		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 989,029
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 989,029 1 619,529</b>
		<b>6.1.5. Electricitate WC Fete et. 2</b>				
740	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	760,838 572,698	380,419 286,349
741		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	16,080	804,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
742	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 318,486 2 022,286	2 159,243 1 011,143
743		Tub gofrat 16	m	50,000	6,000 0,000	300,000 0,000
744	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
745		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
746	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
747		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
748	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
749		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 989,029
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>5 989,029</b> <b>1 619,529</b>
		<b>6.1.6. Electricitate WC Fete et. 3</b>				
750	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500	760,838 572,698	380,419 286,349
751		Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,000	16,080 0,000	804,000 0,000
752	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	4 318,486 2 022,286	2 159,243 1 011,143
753		Tub gofrat 16	m	50,000	6,000 0,000	300,000 0,000
754	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374

1	2	3	4	5	6	7
755		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
756	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
757		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
758	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
759		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 989,029
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 3 Inklusiv salariu</b>				<b>5 989,029</b> <b>1 619,529</b>
		<b>6.1.7. Electricitate WC Profesori et. 1</b>				
760	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	769,640 572,700	76,964 57,270
761		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	16,080 0,000	160,800 0,000
762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	4 318,490 2 022,290	431,849 202,229
763		Tub gofrat 16	m	10,000	6,000 0,000	60,000 0,000
764	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
765		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
766	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
767		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
768	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,010	12 229,100 7 502,900	122,291 75,029

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
769		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	585,000 0,000	585,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 652,899
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 652,899 431,479</b>
		<b>6.1.8. Electricitate WC Profesori et. 2</b>				
770	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	769,640 572,700	76,964 57,270
771		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	10,000	16,080 0,000	160,800 0,000
772	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	4 318,490 2 022,290	431,849 202,229
773		Tub gofrat 16	m	10,000	6,000 0,000	60,000 0,000
774	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
775		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
776	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
777		Intreupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
778	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 229,100 7 502,900	122,291 75,029
779		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	585,000 0,000	585,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 652,899
		<b>Total Electricitate WC Profesori</b>				<b>1 652,899 431,479</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>et. 2</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.1.9. Electricitate WC Profesori</b> <b>et. 3</b>				
780	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	769,640 572,700	76,964 57,270
781		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	16,080 0,000	160,800 0,000
782	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	4 318,490 2 022,290	431,849 202,229
783		Tub gofrat 16	m	10,000	6,000 0,000	60,000 0,000
784	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
785		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
786	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
787		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
788	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 229,100 7 502,900	122,291 75,029
789		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	585,000 0,000	585,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 652,899
		<b>Total Electricitate WC Profesori</b> <b>et. 3</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 652,899</b> <b>431,479</b>
		<b>6.1.10. Electricitate Cabinet medical</b> <b>6.1.10.1. Electricitate Izolator</b>				
790	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,290	762,810 572,697	221,215 166,082

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
791		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	29,000	16,080 0,000	466,320 0,000
792	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,290	4 320,417 2 022,286	1 252,921 586,463
793		Tub gofrat 16	m	29,000	6,000 0,000	174,000 0,000
794	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 570,650 3 237,350	71,413 64,747
795		Priza ordinara	buc	2,000	55,000 0,000	110,000 0,000
796	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
797		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
798	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 604,050 7 502,850	252,081 150,057
799		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	585,000 0,000	1 170,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 844,338
		<b>Total Electricitate Izolator Inklusiv salariu</b>				<b>3 844,338 1 031,926</b>
		<b>6.1.10.2. Electricitate Sala de proceduri</b>				
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	760,209 572,697	266,073 200,444
801		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	35,000	16,080 0,000	562,800 0,000
802	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	4 318,486 2 022,286	1 511,470 707,800

1	2	3	4	5	6	7
803		Tub gofrat 16	m	35,000	6,000 0,000	210,000 0,000
804	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 570,650 3 237,350	71,413 64,747
805		Priza ordinara	buc	2,000	55,000 0,000	110,000 0,000
806	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
807		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
808	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
809		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 987,516
		<b>Total Electricitate Sala de proceduri Inclusiv salariu</b>				<b>4 987,516 1 262,654</b>
		<b>6.1.10.3. Electricitate Coridor</b>				
810	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	762,307 572,700	114,346 85,905
811		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	15,000	16,080 0,000	241,200 0,000
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	4 318,487 2 022,287	647,773 303,343
813		Tub gofrat 16	m	15,000	6,000 0,000	90,000 0,000
814	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
815		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
816	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577

1	2	3	4	5	6	7
817		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
818	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 604,050 7 502,850	252,081 150,057
819		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	585,000 0,000	1 170,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 731,395
		<b>Total Electricitate Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>2 731,395 636,256</b>
		<b>6.1.10.4. Electricitate Cabinet medic</b>				
820	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	760,209 572,697	266,073 200,444
821		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	35,000	16,080 0,000	562,800 0,000
822	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	4 318,486 2 022,286	1 511,470 707,800
823		Tub gofrat 16	m	35,000	6,000 0,000	210,000 0,000
824	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 515,650 3 237,350	140,626 129,494
825		Priza ordinara	buc	4,000	55,000 0,000	220,000 0,000
826	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	8 138,800 6 457,700	81,388 64,577
827		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
828	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 416,550 7 502,850	496,662 300,114
829		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000	585,000 0,000	2 340,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 874,019
		<b>Total Electricitate Cabinet medic Inclusiv salariu</b>				<b>5 874,019 1 402,429</b>
		<b>6.1.10.5. Electricitate WC</b>				
830	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	758,637 572,697	303,455 229,079
831		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,000	16,080 0,000	643,200 0,000
832	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	4 318,485 2 022,285	1 727,394 808,914
833		Tub gofrat 16	m	40,000	6,000 0,000	240,000 0,000
834	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 460,700 3 237,400	34,607 32,374
835		Priza ordinara	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
836	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	8 312,367 6 457,733	249,371 193,732
837		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	45,000 0,000	135,000 0,000
838	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 479,067 7 502,867	374,372 225,086
839		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	585,000 0,000	1 755,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 517,399
		<b>Total Electricitate WC Inclusiv salariu</b>				<b>5 517,399 1 489,185</b>
		<i>Total</i>	lei			22 954,667
		<b>Total Electricitate Cabinet medical Inclusiv salariu</b>				<b>22 954,667 5 822,450</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63 847,538
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>63 847,538 16 834,061</b>
		<b>6.2. Ventilare</b>				
		<b>6.2.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
840	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	994,654 981,404	1 989,307 1 962,807
		<i>Total</i>	lei			1 989,307
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 989,307 1 962,807</b>
		<b>6.2.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
841	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	994,654 981,404	1 989,307 1 962,807
		<i>Total</i>	lei			1 989,307
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 989,307 1 962,807</b>
		<b>6.2.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
842	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	2,000	994,654 981,404	1 989,307 1 962,807
		<i>Total</i>	lei			1 989,307
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 989,307 1 962,807</b>
		<b>6.2.4. Cabinetul medicului</b>				
843	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м²/ч	buc	1,000	994,654 981,404	994,654 981,404
		<i>Total</i>	lei			994,654

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>994,654 981,404</b>
		<i>Total</i>	lei			6 962,575
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>6 962,575 6 869,825</b>
		<i>Total</i>	lei			70 810,113
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			5 688,933
		<i>Transport materiale</i>	7 %			2 981,111
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			851,746
		<i>Total</i>				80 331,903
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			18 014,953
		<i>Total</i>				98 346,856
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 900,812
		<i>Total</i>				104 247,668
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>104 247,668 23 703,886</b>
		<b>7. Utilaj</b>				
		<b>7.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
844	Pret de piata	ВЕНТИЛЯТОР D.150 - 200 м <sup>3</sup> /ч	buc	2,000	<u>925,000</u> 0,000	<u>1 850,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 850,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 850,000</b>
		<b>7.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
845	Pret de piata	ВЕНТИЛЯТОР D.150 - 200 м <sup>3</sup> /ч	buc	2,000	<u>925,000</u> 0,000	<u>1 850,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 850,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 850,000</b>
		<b>7.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
846	Pret de piata	ВЕНТИЛЯТОР D.150 - 200 м <sup>3</sup> /ч	buc	2,000	<u>925,000</u> 0,000	<u>1 850,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 850,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 850,000</b>
		<b>7.4. Cabinetul medicului</b>				
847	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м <sup>3</sup> /ч	buc	1,000	925,000 0,000	925,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			925,000
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>925,000</b>
		<i>Total</i>	lei			6 475,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			77,700
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>6 552,700</b>

		Total	lei			3 026 548,22 5
		TVA	20 %			605 309,645
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>3 631 857,870</b> <b>731 111,772</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)