

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Lucrari de pavare din ograda scolii primare din s. Lunga r.Floresti**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria s. Lunga , r-l Floresti s. Lunga**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de pavare din ograda scolii primare din s. Lunga r.Floresti

2. Informații și proiectare

Lucrarile vor fi executate conform caietului de sarcini.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

● Materialele trebuie sa corespunda standartelor RM si calitatii prevazute in Legea 721 din 02.02.1996.

● **termenul executarii: maximum 30 zile**

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

In timpul executarii lucrarilor, Antreprinorul se obliga sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de material, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprinorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de material si deseurile.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot si vibratie.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf, autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt indicate în Anunț de participare p.16. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei sunt indicate în Anunț de participare p.16. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrari de pavare din ograda scolii primare din s. Lunga r.Floresti**

Autoritatea contractantă **Primaria s. Lunga , r-l Floresti s. Lunga**
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pavare		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	720,000
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x4 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o undatie din beton, de 10x20 cm	m	165,000
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	72,000
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat colorat, grosimea 4cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, grosime strat de 5 cm.	m2	720,000

Data „_____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).