

APROBAT:
Președintele raionului Rezina
Valeriu CIORICI

**Renovarea unui tronson la
drumul L211, R20 - Ciniseuti -
Buciusca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 01

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Terasament				
1	TsC03F1	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier cu excavatorul de 0.40 cm, pamint g.III (V=1,9 t/m ³)	100 m ³	0,840
2	TsI50A3	Transportarea pamintului la distanta de: 3 km (V=1,9 t/m ³)	t	109,240
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m ³	0,840
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	0,840
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m ²	35,300
Capitolul 2. Sistemul rutier. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca				
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m ²	2 400,000
7	DA12C	Amenajarea stratului din piatra sparta calcaroasa h=12 cm	m ³	288,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	1,089
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,	m ²	1815,000



1	2	3	4	5
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)		
10	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	0,544
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	1 815,000

Intocmit

Sp.principal sectia CGCD- Viziru C.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef sectia CGCD- Rusu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

