

**Alimentarea cu apa si canalizare  
in s. Chiperceni, r-nul Orhei**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 12-12-F-11-IEI/EEF.SU-  
4-8-5**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, КМ Пн 2/18	buc	1,0000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,0000
3		Шина соединительная	buc	2,0000
4		Шина РЕ и N	buc	4,0000
5	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 А Пускатель магнитный КМИ-10960	buc	1,0000
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/42В	buc	1,0000
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Ящик протяжной IP54 К654У2	buc	1,0000
8	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,0000
9		Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,0000
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate ALS. OPL - 2x36	buc	1,0000
11		Corp de iluminat ALS. OPL -2x36 cu tot cu lampi	buc	1,0000
12	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W Corp de iluminat CD 218	buc	1,0000

1	2	3	4	5
13		Corp de iluminat CD 218	buc	1,0000
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200
15		Intreruptor cu o clapa	buc	2,0000
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200
17		Розетка штепсельная с одним заземляющим контактом I=20А	buc	2,0000
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2000
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,6000
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,1100
21		Cablu ВВГнг 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	51,0000
22		Cablu ВВГнг 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	23,0000
23		Cablu ВВГнг 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	15,0000
24		Cablu ВВГнг 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	22,0000
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m	0,0300
		<b>Capitolul 2. Costul utilajului</b>		
26		Корпус КМ Пн 2/18	buc	1,0000
27		Автомат нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000
28		Автомат выключатель ВА47-47/3/6С	buc	1,0000
29		Автомат выключатель ВА47-47/1/4С	buc	1,0000
30		Автомат выключатель ВА47-47/1/4В	buc	1,0000
31		Автомат выключатель ВА47-47/1/2С	buc	2,0000
32		Автомат выключатель ВА47-47/1/2В	buc	2,0000
33		Автомат выключатель АД12/2/16/30	buc	2,0000
34		Пускатель магнитный КМИ-10960	buc	1,0000
35		Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000



1	2	3	4	5
		220/42В		
36		Ящик протяжной IP54 K654У2	buc	1,0000

Suschiciu Valentina  
Paz

