

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor in cadrul IPLT "Liviu Rebreanu"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la Bloc de Studii, Bloc de Sport si Bloc D

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 499 667,12 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari reparatie acoperis la Bloc de studii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	96,000	57,23	5 494,07
					56,93	5 465,27
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	26,000	23,94	622,49
					22,94	596,49
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(partial)	m2	96,000	26,64	2 557,54
					25,49	2 447,14
4	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	13,000	176,74	2 297,59
					176,74	2 297,59
5	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze(ruberoid)	t	13,000	115,56	1 502,27
					115,56	1 502,27
6	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t	13,000	79,50	1 033,50
					0,00	0,00
7	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor	m	5,000	172,41	862,06
					20,39	101,96
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardosea Betoncontact	m2	122,000	5,55	676,56
					2,55	310,99
9	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	96,000	171,89	16 501,63
					101,96	9 788,54
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm	kg	147,000	31,58	4 641,77
					3,82	562,08
11	CF02B k=3 aplicativ	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	26,000	379,03	9 854,72
					305,89	7 953,19
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	960,000	11,22	10 770,53
					3,40	3 262,85
13	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	3,000	165,45	496,36
					33,14	99,41
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Uniflex ЭКП(sau analog)	m2	960,000	130,49	125 274,38
					40,79	39 154,18
15	IzF22B aplicativ	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeraatoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera, se omit resursele tabla zincata,Nit cu cap semiinecat ,aliaj de lipit staniu-plumb ,cilti de cinepa si se inlocuieste cu aerator de plastic cu norma 1)	buc	8,000	222,68	1 781,45
					52,68	421,45
16	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	1,280	2 154,35	2 757,57
					79,87	102,24
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	6,400	63,60	407,03
					56,08	358,91

		TOTAL Lucrari reparatie acoperis la Bloc de studii				187 531,52
		Inclusiv salariul				74 424,56
		Lucrari de reparatie acoperis la Bloc de sport				
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	30,000	57,23	1 716,90
					56,93	1 707,90
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	30,000	26,64	799,23
					25,49	764,73
20	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm.(Demontarea gurilor de scurgere din metal)	buc	2,000	80,72	161,44
					80,72	161,44
21	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	5,500	176,74	972,06
					176,74	972,06
22	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze(ruberoid)	t	5,500	115,56	635,58
					115,56	635,58
23	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t	5,500	79,50	437,25
					0,00	0,00
24	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	2,000	165,45	330,91
					33,14	66,28
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardosea Betonocontact	m2	30,000	5,55	166,37
					2,55	76,47
26	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	30,000	171,89	5 156,76
					101,96	3 058,92
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm	kg	37,000	31,58	1 168,34
					3,82	141,48
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	460,000	11,22	5 160,88
					3,40	1 563,45
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Uniflex ЭКП (sau analog)	m2	460,000	130,49	60 027,31
					40,79	18 761,38
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	4,000	136,29	545,17
					110,46	441,84
		TOTAL Lucrari de reparatie acoperis la Bloc de sport				77 278,19
		Inclusiv salariul				28 351,52
		Lucrari de reparatie a acoperisului la Bloc D				
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	37,000	57,23	2 117,51
					56,93	2 106,41
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(partial)	m2	37,000	26,64	985,72
					25,49	943,17
33	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	4,000	176,74	706,95
					176,74	706,95
34	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor	m	13,000	172,41	2 241,35
					20,39	265,11
35	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	37,000	171,89	6 360,00
					101,96	3 772,67
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm	kg	43,000	31,58	1 357,80
					3,82	164,42
37	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	3,000	165,45	496,36
					33,14	99,41
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	162,000	11,22	1 817,53
					3,40	550,61
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Uniflex ЭКП (sau analog)	m2	162,000	130,49	21 140,05
					40,79	6 607,27
		TOTAL Lucrari de reparatie a acoperisului la Bloc D				37 223,27

	Inclusiv salariul				15 216,00
Total manopera (ore)					1 388,632
Total greutate materiale (tone)					0,000
Total					302 032,97
Asigurari sociale			24,000%		28 318,10
Total					330 351,07
Cheltuieli de transport			7,000%		12 723,22
Total					343 074,29
Cheltuieli de regie			14,500%		49 745,77
Total					392 820,06
Beneficiu de deviz			6,000%		23 569,20
Total General fara TVA					416 389,26
TVA (20%)					83 277,85
TOTAL GENERAL					499 667,12
Inclusiv salariul					117 992,08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;