

Aprob:



Directorul
IMSP IMU
Mihail Ciocanu

**Lucrări de reamplasare a gardului
IMSP Institutului de Medicină
Urgentă, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Lucrari de reamplasare a gardului**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	224,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,000
4	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor (se exclude panoul de gard)	m	16,000
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, otel beton, tevi pentru suplinirea lipsei la gardul metalic	kg	171,000
6	RpCS19B	Demontari și montări: dale din placi prefabricate	m2	4,000

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare

Timur Sîrbu