

**Proiectarea constructiei cladirii
arhivei raionale (anexa) din or.
Edineti ctr. Independentei. 66
№768-1**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta № 2-1-5**

ANEXA Ventilare (marca IV)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Вентиляция				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточная решетка 400x200	buc	1,000		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 500x300	buc	1,000		
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 600x300	buc	1,000		
4	VB28A1 .F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-02 оц, по серии 5.904-51	buc	1,000		
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжная решетка 800x200 NOVA-E	buc	4,000		
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR-825x425 "KLIMA"	buc	2,000		
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR-425x325 "KLIMA"	buc	8,000		
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная 4409 ДП ЭРА	buc	6,000		
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 150	buc	4,000		
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 200	buc	1,000		
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250x500, ГОСТ19904-80*	m2	4,500		
12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind	m2	81,600		

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 1600mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x500, ГОСТ19904-80*				
13	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x600, ГОСТ19904-90*	m2	27,000		
14	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод спирально-навивной б=0,5 мм ф100)	m	17,000		
15	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод спирально-навивной б=0,5 мм ф 200)	m	4,000		
16	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 20мм (фольгированный)	m2	85,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			
Total			100,00 +			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Вентиляция				
17	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Канальный вентилятор КТ 60-30-4 , "Systemair"	buc	2,000		
18	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Канальный вентилятор КТ 100-50-6 , "Systemair"	buc	1,000		
19	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc	3,000		
20	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый)				
21	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый)	buc	1,000		
22	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc	4,000		
23	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 100-50 "Systemair"	buc	2,000		
24	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 "Systemair"	buc	1,000		
25	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Воздушный фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
26	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Воздушный клапан SRK 40-20 "Systemair"	buc	1,000		
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод TF 230 "Belimo"	buc	1,000		
28	08-03-60 5-1	Ventilator Приточное устройство	buc	4,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Valoarea utilajului				
		Capitolul 3.1. Вентиляция				
29	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 60-30-4 , "Systemair"	buc	2,000		
30	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 100-50-6 , "Systemair"	buc	1,000		
31	Pretul firmei	Осушитель воздуха Ballu BDH-30L	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
32	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc	3,000		
33	Pretul firmei	Клапан КПУ 300х500 нормально-открытый	buc	1,000		
34	Pretul firmei	Клапан КПУ 300х600 нормально-закрытый	buc	1,000		
35	Preti de piata	Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc	4,000		
36	Preti de piata	Гибкая вставка DS 100-50 "Systemair"	buc	2,000		
37	Pretul firmei	Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 "Systemair"	buc	1,000		
38	Pretul firmei	Воздушный фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
39	Pretul firmei	Воздушный клапан SRK 40-20 "Systemair"	buc	1,000		
40	Pretul firmei	Электропривод TF 230 "Belimo"	buc	1,000		
41	Pretul firmei	Приточное устройство ЕНА 22-50	buc	4,000		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)