

**Reparația acoperișului și fațadei gimnaziului
de copii nr. 102 mun. Chișinău, com. Băcioi,
sat. Brăila, str. Renașterii, nr.14**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Pentru lucrări de construcții**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Demolare				
0	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (SA-5)	m2	906,700
1	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (argila)	m3	68,000
2	RpCH32E	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.-C-2	m3	16,100
3	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	132,020
4	TsI50A3	Transportarea gunoului de construcție cu autobasculanta la distanța de 3 km	t	132,020
5	TsC51C	Lucrări la descarcarea gunoului în depozit	100 m3	0,850
Capitolul 2. Construcții				
6	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm	buc	463,000
7	CA04F	Beton M-200 turnat	m3	0,100
8	CL04D	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați în tranșoane, asamblate prin sudură, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv	t	4,430
9	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	4,430
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	543,920
11	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	17,400
12	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	80,760
13	CA08A	Bulon M20	buc	81,000
14	CA04F	Beton M-200 turnat în centura C1 preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice	m3	19,800
15	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	373,800

16	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 350,230
17	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,240
18	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	168,300
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C-9)	m3	25,140
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	25,140
Capitolul 3. Arhitectura				
Capitolul 3.1. Acoperisul				
21	CE30A	Gratar de sipei (V=9,9 m3) (SA-10)	m2	970,000
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,900
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	9,900
24	CE31A	Captusei din lemn (V=3,9 m3)	m2	158,740
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,900
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,900
27	CN16B	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe timplărie de stejar	m2	158,740
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	970,000
29	CE07A	Învelișuri din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelișurile acoperișurilor (tip Lider)	m2	970,000
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	85,000
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	170,000
32	CK26B	Retinator de zapada	m	160,000
33	CK26B	Lacrimar (SA-10)	m	172,000
Capitolul 3.2. Planseul				
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	1 200,000
35	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală "ROCKWOOL" gr150mm pentru izolații generale	m2	775,000
36	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu plăci din vată minerală "ROCKWOOL" gr50mm pentru izolații generale	m2	775,000
37	CE30A	Astereala de învelișuri sau doliile învelișurilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (V=3,26 m3)	m2	775,000
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,260
39	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,260
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	775,000
41	CE30A	Ходовые доски.(V=1,83 m3)	m2	775,000

42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,830
43	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,830
Capitolul 3.3. Finisari exterioare				
Capitolul 3.3.1. Soclu (SA11,12)				
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPC -50mm	m2	85,000
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	85,000
46	CI21A	Placarea peretilor cu placi din cosauti	m2	85,000
Capitolul 3.3.2. Pereti (SA11,12)				
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm, (Y=165kg/m3)	m2	434,200
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	434,200
49	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	434,200
50	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (4 cm)	m2	20,500
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,000
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,000
54	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	35,000
Capitolul 3.3.3. Glafuri				
55	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	27,000
56	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30mm (Y=165kg/m3)	m2	6,000
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,000
58	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	6,000

LEAHU Ilie

Primar al com. Băcioi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

