

Obiectivul: Ghereta comerciala, r-nul Cahul, s.Slobozia Mare, str.Ulita Mare (5 buc)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 21

Obiectul: Solutii Arhitectural-Constructive				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap.1	Lucrari de terasamente		
1.1.1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (Scoaterea stratului vegetal)	100m3	0,5040
1.1.2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	2,5000
1.1.3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3	27,9000
1.1.4	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100m3	0,2790
1.1.5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. (transportarea pamintului provenit din groapa de fundatie)	t	37,1300
	Cap.1	TOTAL Lucrari de terasamente		
	Cap.2	Fundatii		
1.1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,4000
1.1.7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	268,0000
1.1.8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	313,0000
1.1.9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	32,0000
1.1.10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3	5,0000
1.1.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	17,5000
	Cap.2	TOTAL Fundatii		
	Cap.3	Carcas din lemn		
1.1.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	12,1000
1.1.13	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,1000
1.1.14	CH05B	Balustrada pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet	m	32,5000
	Cap.3	TOTAL Carcas din lemn		
	Cap.4	Acoperis		
1.1.15	CE17A	Strat suplimentar polimeric (bariera contra vapori)	m2	140,0000
1.1.16	CE30C	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 10 mm grosime.	m2	140,0000
1.1.17	CE12A2	Invelitori din un strat de carton bitumat (Gont) batut in cuie montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp.	m2	140,0000
1.1.18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	93,0000
1.1.19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	93,0000
1.1.20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. (D=120mm)	m	55,0000
1.1.21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. (D=100mm)	m	50,0000
	Cap.4	TOTAL Acoperis		
	Cap.5	Pereu		
1.1.22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.40mm)	m3	8,1000

1.1.23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3	8,1000
1.1.24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100,30,15, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	81,0000
	Cap.5	TOTAL Pereu		
	Cap.6	Lucrari de finisare. Pardoseli		
1.1.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (gr.100mm)		
1.1.26	CG48A	Pardoseli de beton armat M200 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (Plasa VR1 d-5mm, 100x100=3,08kg/m2)	m3	10,7400
	Cap.6	TOTAL Lucrari de finisare. Pardoseli	m2	107,4000
	Cap.7	Lucrari de finisare. Pereti		
1.1.27	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala (gr.100 mm) pentru izolatii generale	m2	75,0000
1.1.28	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi pe interior (Lambriu din lemn)	m2	75,0000
1.1.29	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi pe exterior (Lambriu blockhaus)	m2	75,0000
1.1.30	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100 m2	1,5000
1.1.31	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,5000
1.1.32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	150,0000
	Cap.7	TOTAL Lucrari de finisare. Pereti		
	Cap.8	Lucrari de finisare. Tavan		
1.1.33	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala (gr.100 mm) pentru izolatii generale	m2	140,0000
1.1.34	CE17A	Strat suplimentar polimeric		
1.1.35	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi pe interior (Lambriu din lemn)	m2	140,0000
1.1.36	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: tavan	m2	140,0000
1.1.37	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,4000
1.1.38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	100 m2	1,4000
	Cap.8	TOTAL Lucrari de finisare. Tavan	m2	140,0000
	Cap.9	Timplarie		
1.1.39	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	21,0000
1.1.40	CK27C	Vitralii din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Vitralii din profiluri din PVC cu doua canaturi cu geam termopan)	m2	76,6500
	Cap.9	TOTAL Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.