

**Proiectarea amenajării zonei de
parc din intersecția str.
Chisinaului cu str. Ungureanu,
din or. Cricova, mun. Chisinau.
pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 25/02-2025- SA;C
Monument**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
		<i>Total</i>	lei			
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
		<i>Total</i>	lei			
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
		<i>Total</i>	lei			
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
		<i>Total</i>	lei			
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>	lei			
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
		<i>Total</i>	lei			
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>	lei			
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
		<i>Total</i>	lei			
13	CI24A	Placareapostamentului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550		
	267011220205152	Placi de granit ceramic gri 15mm	m2	1,0200		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072		
		<i>Total</i>	lei			
		2. Constructii din metal				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301233	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000		
	24302261032914	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200		
		<i>Total</i>	lei			
16	CL54E Aplicat	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0360		
	2811236304901	Foi de cupru semitare grosimea 1.0mm	m2	1,1800		
	2874115833881	Nituri de cupru C4 6mm	buc	20,0000		
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310		
		<i>Total</i>	lei			
		3. Lac si pirau				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
		<i>Total</i>	lei			
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
		<i>Total</i>	lei			
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>	lei			
20	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
		<i>Total</i>	lei			
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
		<i>Total</i>	lei			
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
		<i>Total</i>	lei			
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340		
	1711217329883	Folie geotextil TS-20 2m	m	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
26	DA19A	Strat de protectie din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340		
	1711217329888	Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisip Compactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720		
	1411122201452	Piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm,	m3	0,1410		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250		
	29522400040112	Mai mecanic 150kg	h-ut	0,0015		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005		
		<i>Total</i>	lei			
28	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000		
	25212167005100	Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast	m	1,0400		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340		
	1711217329883	Folie geotextil TS-20 2m	m	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500		
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250		
		<i>Total</i>	lei			
		4. Scari amenajarea terenului monumentului				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
		<i>Total</i>	lei			
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica	t			

1	2	3	4	5	6	7
		a solului 1.6T/m3.				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
		<i>Total</i>	lei			
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>	lei			
34	TsC50Bk=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
		<i>Total</i>	lei			
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
		<i>Total</i>	lei			
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
		<i>Total</i>	lei			
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
		<i>Total</i>	lei			
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
		<i>Total</i>	lei			
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>	lei			
41	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
42	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
43	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>	lei			
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.