

CAIET DE SARCINI

Formularul de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a clădirilor (acoperișurilor) Depozitului nr.1, secțiile nr.1,2,3,4,5 din str.Uzinelor, mun.Chișinău
 Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2	4 294,5000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2	430,4000
3	RpCK42A	Desfacerea stîlp de susținere din betonsau mortar de ciment	m2	6,0000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	56,0000
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	366,2000
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	496,1900
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	33,6000
		TOTAL Lucrări de demolare		
		Lucrări de reparație la acoperiș		
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг).	kg	36,0000
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами).	m3	5,0000
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием) тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м).	t	74,1200
11	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	74,1200
12	Tsl50A10	Transportarea pamintelui cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	74,1200
13	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin plature (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) Reparații căpriori	buc	26,0000
14	RpCH06A	Reparatii fermelor prin înlocuirea elementelor orizontale stîlp intermediar de susținere 250 x250 x 6m 2,25 mc	buc	6,0000
15	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	5,7000
16	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rgle100 x300 K0,01	m2	4 294,5000
17	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.((tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm	m2	4 294,5000
18	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно).	m2	386,8000

19	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Ringle100 x 30mm	m2	308,4000
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm)	m2	308,4000
21	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройството и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка).	m2	331,3000
22	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	55,6000
23	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	55,6000
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	366,0000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	254,0000
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	366,0000
27	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea.	m3	3,2000
28	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Ringle100 x 30mm	m2	376,3200
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.((tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm	m2	429,5500
30	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Ringle100 x 30mm	m2	66,6400
31	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.((tablă cutată gr min 0,45 mm H10mm	m2	66,6400
32	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,8000
33	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,8000
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	33,6000
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	20,0000
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	33,6000
		TOTAL Lucrări de reparație la acoperiș		

Președintele grupului de lucru

V.Iachimov