

**Reutilizarea imobilului existent in
Atelier de tesut, in satul Valeni,
raionul Cahul, cod cadastral nr.
9424105507**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasament | | |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,490 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,050 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,090 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,610 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,760 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a | m3 | 49,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| | | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | |
| 7 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 14,280 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,348 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2. Apeduct | | |
| 9 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Conducta PE 100RC, SDR 17, PN 10 φ25 | m | 35,000 |
| 10 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 35,000 |
| 11 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 35,000 |
| 12 | RpAcA37A | Imbinarea pieselor de legatura, conexiune la reseaua existenta Седелка Д=63*25 | buc | 1,000 |
| 13 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Трубы полиэтиленовые Д=110 SDR-17 | m | 5,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | ПЭ 100 PN10 (фугляр) | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Apeduct Inclusiv salariu | | |
| | | 1.3. Canalizare | | |
| 14 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm/ Tuburi PVC SN4 SDR 41 φ160mm | m | 33,000 |
| 15 | RpAcF33A | Racordarea la reseaua existenta de canalizare D=200 | buc | 1,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Canalizare Inclusiv salariu | | |
| | | 1.4. Camine | | |
| 16 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,060 |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦД-10 2шт, КЦ10-9а 2шт, КЦП1-10-1 2шт, КЦО-1 2шт, Сарас Л 2шт, Scara C1 2шт) | buc | 2,000 |
| 18 | CL18A | Metale pentru consolidarea caminului | kg | 57,120 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Camine Inclusiv salariu | | |
| | | 1.5. Restabilire asfalt | | |
| 19 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 20,000 |
| 20 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului | m3 | 0,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | | de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | | |
| 21 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 1,190 |
| 22 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 1,050 |
| 23 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 1,050 |
| 24 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 7,000 |
| 25 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 7,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Restabilire asfalt Inklusiv salariu | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 10 % | |
| | | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i> | 2 % | |
| | | <i>Total</i> | | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | |
| | | <i>Total</i> | | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | |
| | | Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | TVA | 20 % | |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

