

Lista cu cantitățile de lucrări №**Deviz-oferta №****Lucrari de reparatie a cabinetele 306,310,311,405, ,cabinetul metodic, scari central si copertina**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
		Capitolul 1.1. Copertina				
		Capitolul 1.1.1. Demontare				
1	RpCP44 A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	535,00		
2	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	107,81		
		Capitolul 1.1.2. Montare				
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	723,00		
4	CE18A	Acoperirea copertinelor cu placi de policarbonat transparent monolit 4mm	m2	107,81		
		Capitolul 1.2. Cabinet 306				
		Capitolul 1.2.1. Demolare				
5	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,82		
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,71		
7	RpCM33 D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	82,71		
8	RpCO56 C	Demontari: captuseli din PAL la pereti cu recuperare	m2	31,37		
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,64		
		Capitolul 1.2.2. Pardosea				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	48,82		
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,82		
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm ,montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	48,82		
		Capitolul 1.2.3. Pareti si tavane				

1	2	3	4	5	6	7
13	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,26		
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,71		
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,71		
16	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	82,71		
17	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	35,00		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,97		
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,97		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane	m2	92,97		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,97		
22	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PAL (PAL material beneficiar)	m2	31,37		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,82		
		Capitolul 1.2.4. Timplarie				
24	CK03A	Usi din lemn (SPONATE) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Calitate superioara	m2	1,64		
		Capitolul 1.3. Cabinet 310 Capitolul 1.3.1. Demolare				
25	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	57,71		
26	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,57		
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89		
28	RpCG29	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,21		

1	2	3	4	5	6	7
	A					
		Capitolul 1.3.2. Pardosea				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	57,71		
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	57,71		
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm ,montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	57,71		
		Capitolul 1.3.3. Paretii si tavane				
32	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,53		
33	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	14,70		
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,57		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,57		
36	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,57		
37	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	44,00		
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,14		
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,14		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a paretii si tavane	m2	118,14		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,14		
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,71		
		Capitolul 1.3.4. Timplarie				
43	CK03A	Usi din lemn (SPONATE) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele	m2	1,89		

1	2	3	4	5	6	7
		existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Calitate superioara				
		Capitolul 1.4. Cabinet 311				
		Capitolul 1.4.1. Demolare				
44	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	57,71		
45	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,57		
46	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89		
		Capitolul 1.4.2. Pardosea				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	62,78		
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,78		
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm ,montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	62,78		
		Capitolul 1.4.3. Paretii si tavane				
50	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	11,11		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,03		
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,03		
53	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	93,03		
54	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	49,00		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,18		
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,18		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretii si tavane	m2	121,18		
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	121,18		
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	62,78		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
		Capitolul 1.4.4. Timplarie				
60	CK03A	Usi din lemn (SPONATE) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Calitate superioara	m2	1,89		
		Capitolul 1.5. Cabinet 405 Capitolul 1.5.1. Demolare				
61	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	35,06		
62	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,92		
63	RpCM33 D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	46,22		
64	RpCO56 C	Demontari: captuseli din PAL la pereti cu recuperare	m2	23,70		
		Capitolul 1.5.2. Pardosea				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	35,06		
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	35,06		
67	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm ,montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	35,06		
		Capitolul 1.5.3. Pareti si tavane				
68	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,90		
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,92		
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,92		
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	69,92		
72	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	32,00		
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,12		
74	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	53,12		

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane	m2	53,12		
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,12		
77	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PAL (PAL material beneficiar)	m2	23,70		
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,06		
		Capitolul 1.6. Coridor Capitolul 1.6.1. Demolare				
79	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	10,23		
80	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,27		
81	RpCM33 D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	47,27		
82	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,64		
		Capitolul 1.6.2. Pardosea				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	10,23		
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,23		
85	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm , montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,23		
		Capitolul 1.6.3. Paredi si tavane				
86	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,10		
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,27		
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,27		
89	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	42,00		
90	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2	47,27		

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art. CF50)				
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,37		
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,37		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a paretii si tavane	m2	50,37		
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,37		
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,23		
		Capitolul 1.6.4. Timplarie				
96	CK03A	Usi din lemn (SPONATE) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Calitate superioara	m2	1,64		
		Capitolul 1.7. Cabinet Metodic Capitolul 1.7.1. Demolare				
97	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	52,20		
98	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,50		
99	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,15		
100	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89		
		Capitolul 1.7.2. Pardosea				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	52,20		
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,20		
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm ,montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	52,20		
		Capitolul 1.7.3. Paretii si tavane				
104	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	7,58		
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,15		
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	85,15		

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
107	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	85,15		
108	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	65,00		
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,33		
110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,33		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane	m2	90,33		
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,33		
113	CK17A2	Panou decorativ riflat MDF la pereti	m2	11,68		
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,20		
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,50		
		Capitolul 1.7.4. Timplarie				
116	CK03A	Usi din lemn (SPONATE) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Calitate superioara	m2	1,64		
		Capitolul 1.8. Scari				
		Capitolul 1.8.1. Demontari				
117	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	209,45		
		Capitolul 1.8.2. Lucrari de reparatie				
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K mat = 0.67	m2	209,45		
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	209,45		
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv Portelanat , executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 format Antiderapant Calitatea superioara	m2	209,45		

1	2	3	4	5	6	7
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	28,30		
122	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	34,00		
123	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime(demontare montare a balustradei existente)	m	34,00		
		Capitolul 1.9. Diverse				
124	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	38,00		
125	TrI1AA0 2A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	38,00		
126	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	38,00		
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Lucrari electrice Capitolul 2.1.1. Cabinet 306 Capitolul 2.1.1.1. Demontari				
127	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	9,00		
128	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00		
		Capitolul 2.1.1.2. Montari				
129	RpEF17 A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc	1,00		
130	RpEE14 D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00		
131	RpEE17 A	Inlocuirea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	10,00		
132	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	175,00		
133	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	90,00		
134	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	85,00		
135	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W	buc	8,00		
		Capitolul 2.1.2. Cabinet 310 Capitolul 2.1.2.1. Demontari				
136	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	6,00		
137	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		Capitolul 2.1.2.2. Montari				
138	RpEF17 A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc	1,00		
139	RpEE14 D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00		
140	RpEE17 A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	10,00		
141	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	140,00		
142	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	60,00		
143	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	80,00		
144	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W	buc	6,00		
		Capitolul 2.1.3. Cabinet 311				
		Capitolul 2.1.3.1. Demontari				
145	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00		
146	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00		
		Capitolul 2.1.3.2. Montari				
147	RpEF17 A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc	1,00		
148	RpEE14 D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00		
149	RpEE17 A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	10,00		
150	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,00		
151	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	60,00		
152	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	60,00		
153	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1.4. Cabinet 405 Capitolul 2.1.4.1. Demontari				
154	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,00		
155	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00		
		Capitolul 2.1.4.2. Montari				
156	RpEF17 A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc	1,00		
157	RpEE14 D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00		
158	RpEE17 A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	8,00		
159	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	144,00		
160	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	74,00		
161	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	70,00		
162	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W	buc	6,00		
		Capitolul 2.1.5. Coridor 405 Capitolul 2.1.5.1. Demontari				
163	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00		
164	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00		
		Capitolul 2.1.5.2. Montari				
165	RpEF17 A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc	1,00		
166	RpEE14 D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00		
167	RpEE17 A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00		
168	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	61,00		
169	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate	m	32,00		

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
170	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	29,00		
171	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W	buc	2,00		
		Capitolul 2.1.6. Cabinet metodic Capitolul 2.1.6.1. Demontari				
172	RpVC37 A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice	buc	1,00		
173	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,00		
174	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00		
		Capitolul 2.1.6.2. Montari				
175	RpEF17 A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc	1,00		
176	RpEE14 D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,00		
177	RpEE17 A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	20,00		
178	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	160,00		
179	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	119,00		
180	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	279,00		
181	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W	buc	9,00		
182	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat LED pe parete 24 W	buc	4,00		
183	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea 18000 Btu	buc	1,00		
		Capitolul 2.2. Semnalizare, retele IT Capitolul 2.2.1. Demontari				
184	RpED21 A apl	Demontarea cablurilor de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor	m	220,00		
185	10-08-00 2-02 apl	Demontarea avertizoare SPD de fum automat (cu recuperare)	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.2.2. Montari				
186	10-08-00 2-02	Avertizoare SPD de fum automat	buc	12,00		
187	RpEI18 A	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent (cablu material beneficiar)	m	80,00		
188	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	20,00		
189	RpEI18 A	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 6*0.22mmp	m	20,00		
190	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	40,00		
191	RpCU05 B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	20,00		