

Reparatia drumurilor impetruite din s. Pivniceni

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Reparatii curente

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Drumurile locale						
1	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6 500,00		
2	RpDD06 B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu astemere mecanica	m3	375,00		
3	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,(incarcarea pietrisului autobasculanta)	100 m3	3,75		
4	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	478,50		

Total:

Cheltuieli directe	1		
Asigurari sociale si medicale	22,50 %		
Total	100,00 +		
Cheltueli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		
Total	100,00 +		