

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia acoperisului tip sarpanț in patru pante a "Cladirii de invatamint si Educație (Gimnaziul Valentin Slobozenco), din raionul Straseni, satul Micauti, Republica Moldova cu nr.cadastral 80242015

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Bloc A		
		1.1.1. Lucrari de desfacere, demontari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 206,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 206,00
3	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	216,00
4	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab, constructie din lemn pentru evacuarea elementelor demontate	m	13,00
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	23,40
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	23,40
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t	23,40
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,40

1	2	3	4	5
		1.1.2. Streasina		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Cherestea ,Leat 60x60mm 178 m.l.(consum grinzi 1.05 m3/m3, scinduri. dulapi se exclud)	m3	0,641
10	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple - consum scinduri 0,03 m3/m2	m2	29,24
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	29,24
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,514
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,514
14	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Sina montare PVC	m	10,00
15	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu pvc, profiluri din mase plastice	m2	135,00
16	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	167,00
		1.1.3. Acoperis		
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea Prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	38,50
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	38,50
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Aplicativ instalarea elementelor D1, D2	kg	237,50
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	0,24

1	2	3	4	5
		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau ampreatate	m2	1 206,00
22	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - Fixarea hidroizolului deasupra capriorilor Cherestea ,Leat 60x60mm	m3	2,80
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 11.316 m3 asteriala - Sort streasina, lemn dolie 100x30 mm 0.501 m3, 0.216 m2 total =12.033	m2	1 206,00
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea	m3	14,833
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,833
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), grosimea de 0,5mm, maro (se exclude tabla coame, pazii)	m2	1 206,00
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	167,00
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	135,00
29	CK26D	Pervazuri montate Opritor zapada	m	170,00
30	CK26D	Pervazuri montate - Sort streasina	m	167,00
31	CK26D	Pervazuri montate - Pazie pe deasupra	m	23,00
32	CK26D	Pervazuri montate - Dolie	m	18,00
33	CK26D	Pervazuri montate - Racordare clacan pentru exterior	m	43,00
34	CK26D	Pervazuri montate - Bordura fronton	m	14,00

1	2	3	4	5
35	CK26D	Pervazuri montate - Coama semicirculara	m	110,00
36		Capac coama	buc	7,00
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Canale de ventilare	m2	95,00
38	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Aplicativ Ferestre lucarne cu grila din lemn 10.5x2.35, 3.2x1.65, 3x1.0-2 buc.	m2	16,48
39	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	22,50
40	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii - Ventilare acoperisului cu plasa de metal prin interior (700x 1000h, 700x700(h))	m2	3,80
41	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	7,60
		1.4. Bloc D		
		1.4.1. Lucrari de desfacere, demontari		
127	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	45,00
128	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	45,00

1	2	3	4	5
129	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,12
130	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	2,12
131	TsH92B	Incarcarea in auto	t	2,12
132	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,12
		1.4.2. Streasina		
133	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Cherestea ,Leat 60x60mm 178 m.l.(consum grinzi 1.05 m3/m3, scinduri. dulapi se exclud)	m3	0,12
134	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple - consum scinduri 0,03 m3/m2	m2	5,27
135	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,27
136	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,28
137	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,28
138	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Sina montare PVC	m	2,00
139	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu pvc, profiluri din mase plastice	m2	25,00
		1.4.3. Acoperis		
140	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea Prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	2,10

1	2	3	4	5
141	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	2,10
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Aplicativ instalarea elementelor D1, D2	kg	47,25
143	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,05
144	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,00
145	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - Fixarea hidroizolului deasupra capriorilor Cherestea ,Leat 60x60mm	m3	0,20
146	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.51 m3 asteriala - Sort streasina, 100x30, 0.1 m3 total =0.61 m3	m2	53,00
147	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea	m3	0,81
148	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,81
149	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), grosimea de 0,5mm, maro (se exclude tabla coame, pazii)	m2	53,00
150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	16,00
151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	16,00

1	2	3	4	5
152	CK26D	Pervazuri montate Opritor zapada	m	16,00
153	CK26D	Pervazuri montate - Sort streasina	m	16,00
154	CK26D	Pervazuri montate - Racordare clacan pentru exterior	m	9,00
155	CK26D	Pervazuri montate - Bordura fronton	m	16,00

Total:

Contributii asigurari sociale 24,00 %

Cheltuieli de transport

Total:

Cheltuieli de regie

Total:

Beneficiu de de viz

Total:

TVA 20,00 %

Total de viz:

Inclusiv salariu: