

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-4-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-2

Hazna pentru apa tehnica

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii.		
		1.1. Camine circulare		
1	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,010
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,568
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,083
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,863
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,787
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,638
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,261
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	130,086
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	23,713
	2320156200901	Motorina	kg	8,087
	2664102101126	Var	kg	0,447
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,274
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,122
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,110
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,470
		<i>Total</i>		
2	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИД-20 (0,59m3)	buc	1,000
	1011111111111	KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
3	pret de	Placi prefabricate pt.camine KИД-20-9	buc	3,000

1	2	3	4	5
	piata	(0,59 m3)		
	11131111111111 1	KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000
		<i>Total</i>		
4	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000
	11111141111111 2	KЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
5	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦO-1 (0,02 m3)	buc	1,000
	11111111111111 3	KЦO-1 (0,02 m3)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
6	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000
	11111111111111 4	KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor	kg	4,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,046
	7212030022700	Sudor	h-om	0,046
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,046
	2775276309838 6	Confectii metalice pentru consolidarea caminelor	kg	4,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,023
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,037
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,069
		<i>Total</i>		
8		Confectii metalice pentru consolidarea caminelor MC1 si MC2	kg	4,600
	123	Confectii metalice pentru consolidarea caminelor MC1 si MC2	kg	4,600
		<i>Total</i>		
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t	0,005

1	2	3	4	5
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,032
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,039
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,019
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,003
	2320166200676	White spirit	kg	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
		<i>Total</i>		
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2	24,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,025
	7122050013400	Zidar	h-om	9,139
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,601
		<i>Total</i>		
11	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioara)	m2	26,580
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,063
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	45,186
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,037
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,016
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,027
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,346
		<i>Total</i>		
12	Pret de piata	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,000
	2875274200000 11	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 5m2	m3	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,495
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,575
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,105
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,210
		<i>Total</i>		
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 5m2)	m3	0,375
	7123010010200	Betonist	h-om	1,294
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2663102100000	Beton	m3	0,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,225
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,094
		<i>Total</i>		
Total				
Total Camine circulare				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Transport materiale				
Depozitarea				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii.				
Total				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

