

**Achizitionarea serviciilor de modificare a proiectului cu
actualizarea "Apeductul magistral pentru localitatiile
Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici r-nul
Singerei din conducta Balti-Singerei**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1P-2021 9302
Alimentarea cu energie electrica. КТП-63-10/0,4.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Строительные работы		
1	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (КТП-63-10/0,4 кВ)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	53,78
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	7,44
		Прямые затраты		
		Asigurarea sociala		
		Total		
		Cheltuieli de rejie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Строительные работы		
		2. Монтажные работы		
2	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (ТМ-63-10/0,4 кВ)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	43,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01
	1019184	Scoabe metalice	kg	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,60
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-01-100)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om.	2,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10

	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (" ZMG 310 CR")	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om.	0,87
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om.	3,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,90
	1	Muncitor	h-om	7,461
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0729
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0018
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,702
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,286
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,40
	1	Muncitor	h-om.	7,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0368
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0008
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,252
8	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg АВВГ сеч. 4x70,0мм2	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	1,098
	168804500	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x70,0мм2	m	6,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00025
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00058
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0336
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2556
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	0,2556

		kN (t)		
9	08-02-411 -3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm (металлорукав Д70мм)	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	2,148
	802070	Металлорукав Д70мм	m	6,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00013
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00018
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00309
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,063
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,308
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,308
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,60
	5009070	Racordari	10 buc	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0216
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,074
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3012
		Прямые затраты		
		Asigurarea sociala		
		Транспорт		
		Заготовительно-складские расходы		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Сметная прибыль		
		Total Монтажные работы		
		3. Оборудование		
10		Комплектная трансформаторная п/ст КТП-63-10/0,4	set	2,00
	87110063	Комплектная трансформаторная п/ст КТП-63-10/0,4	set	2,00
11		Трансформатор ТМ-63-10/0,4	buc	2,00
	87910063	Трансформатор ТМ-63-10/0,4	buc	2,00
12		Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-100"	buc	1,00
	15116001100	Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-100"	buc	1,00
13		Счетчик ZMG 310 CR Ин=380В Ин=5-100А 3ф.	buc	1,00
	6273050310	Счетчик "ZMG 310 CR" Ун=380В Ин=5-100А	buc	1,00
14		Рубильник ВР32-35 Ин=100А	buc	1,00
	6966032351	Рубильник ВР32-35 Ин=100А	buc	1,00
15		Выключатель автом. 3-х-полюсный	buc	1,00

		ВА88-35 I _н =160А, I _{расц.} =100А		
	1526478833	Выключатель автом. 3-х-полюсный ВА88-35 I _н =160А, I _{расц.} =100А	buc	1,00
16		Ограничитель имп. перенапряжений U _н =230В ОПС1-В - 3Р	buc	1,00
	16833004	Ограничитель имп. перенапряжений U _н =230В ОПС1-В-3Р	buc	1,00
		Прямые затраты		
		Заготовительно-складские расходы		
		Total Оборудование		

Total deviz:
Inclusiv salariu