

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-01-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv podiumul	m2	65,5400
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	72,0000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8400
4	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment. Demontare a mastii ventilatiei	m2	8,3000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,0000
7	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	5,0000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Prevazuri la ferestre	m2	3,0000
9	RpEE23C	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	7,0000
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	15,0000
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	20,0000
12	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,0000

1	2	3	4	5
13	TsI50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,0000
		Capitolul 1.2. Pardosele		
14	CG22A	Pardoseli din beton marfa cimentoplast granule polistiren clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. ciment, nisip, pietris, buldozer si centrala de beton se exclud.	m2	65,5400
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterial), la pardoseli Sanitized hygiene function proprietati antistatice; rezistenta ridicata la zgbrieturi, rezistenta la substante chimice grosime min. 1.5 pe perete si greutate min 1.4 kg/m2, cu prevaz din tarkret 150mm care inlocuieste profil PVC mm Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	65,5400
		Capitolul 1.3. Peretii		
16	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	35,0000
17	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	35,0000
18	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,0000
19	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000
20	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Masca a ventilatiei. Material marunt=1,0200	m2	6,5600
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm	buc	1,0000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,7200
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	140,3000

1	2	3	4	5
		mortarului.		
24	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	140,3000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,3000
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,3000
27	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.	m2	112,0000
28	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 4020-R40B	m2	28,3000
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica porcelonate (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 120*60cm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	2,8800
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=30cm	m	10,0000
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	40,8000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2000
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000
34	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,	m2	10,2000

1	2	3	4	5
		aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.		
		Capitolul 1.4. Tavan		
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tavan casetat tip Rockfon Artic E24 H 3250 de la pardosea.Clasa B de absorbtie a sunetului; strat posterior diun fibre de sticla; clasa 1/C/ON conform EN 13964; Coeficient de reflexie difuza a luminii 85% ICO 7724--2;Clasa de reactie la foc A1 conform EN13501-1	m2	65,0000
		Capitolul 1.5. Alte lucrari		
36	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, cu furnir spon frasin vopsit cu lac mat culoare RAL 1014 sticla triplex 8mm transparenta, cu set de minere de usa INOX Hafele Startec model LDH 2170-40mm cutie de metal vopsit RAL 7044	m2	4,6600
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,5000
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
43	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, , montat pe console	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		fixate pe pereti din zidarie de caramida sub blat Serel Aldo 560*375*205 dreptunghiular Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200		
44	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind diametrul sectiunii de 200 mm	m2	1,2560
45	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	1,2560
46	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu	m2	1,2560
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
47	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw.Ventilator centrifugal MARS GDF 200 144 W 220 - 240 V 935 m3/h Ventelator si motor se exclud. Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	1,0000
48	VC11A	Montare Hota INOX tip Hota Samsung NK24C7070WB/UR capacitate 585 m3/h; 73db; Utilajul se exclude	buc	1,0000
49	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,2600
50	590-4001	Cablu Cupru BBГHГ 3*1.5mm2	m	106,0000
51	590-4001	Cablu Cupru BBГHГ 3*2.5mm2	m	84,0000
52	590-4001	Cablu Cupru BBГHГ 5*4mm2	m	36,0000
53	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	226,0000
54	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc	18,0000

1	2	3	4	5
55		Doze de pardosea 160*100*82 Plastic Schneider-Electric	buc	1,0000
56		Cutie de distributie 10135 70 x 72 mm Plastic Tyco Ruvini	buc	17,0000
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm in coridor	m	10,0000
58	RpEE03A	Montarea prizelor Priza cu impamantare Despina 102-212121-117	buc	26,0000
59	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 2-CL 10A 250V albe	buc	3,0000
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 48Wt 4000K 600*600mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	18,0000
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon Liustre Elmos DSMA22-W E-27220V Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000
62		Bec LED E27- 15W 4000K	buc	6,0000
63		Fisa cu cablu spiralat 4.0m 3*1.5mm2 BACHMAN	buc	3,0000
64	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Cablu internet UTP 4x2x0.51mm#	100 m	0,6200
65		Cablu UC300 24 Cat.5e U/UTP 4x2x0.51mm2		62,0000
66	RpEE03A	Montarea prizelor Priza pentru internet LEGRAND bej	buc	2,0000
67	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,0000
68	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2,0000
		Capitolul 3. Costul utilajului		
69	112	Ventilator centrifugal MARS GDF 200 144 W 220 - 240 V 935 m3/h Era	buc	1,0000
70	113	Hota INOX tip Hota Samsung NK24C7070WB/UR capacitate 585 m3/h; 73db;	buc	1,0000

Proiectant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.