

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Constructia parcarii din curtea blocurilor str. Tineretului nr. 3 si nr. 16, or
Cricova**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant)	100 m3	1,650
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,712
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,090
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	363,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	402,930
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	363,000

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,727
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		2. Pavaj vibropresat		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,665
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	550,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	140,800
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	95,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,030
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,025
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	DE17B	Pavaje gr. 6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	550,000
	7129020012800	Pavator	h-om	556,820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,380
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	880,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 520,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 6 cm	m2	558,250
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	2,750

1	2	3	4	5
		(pentru rosturi)		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	41,800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pavaj vibropresat				
		3. Borduri		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	3,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,118
	1411122201752	Piatra sparta fr.5/20	m3	3,622
	4100126202818	Apa	m3	0,315
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,662
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,323
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.30.18)	m	105,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,750
	7129020012800	Pavator	h-om	54,600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,725
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	332,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,630
	2666122800286 -81	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura BR 100.30.18)	m	105,525
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Borduri				
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				

Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Constructia parcarii din str. 31 August 2, or Cricova
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant)	100 m3	0,270
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,608

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,542
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,384
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	59,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,392
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		2. Pavaj vibropresat		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,127
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,900
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,080
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	90,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,040
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,660
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,800
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,314
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,495

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	DE17B	Pavaje gr. 6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	90,000
	7129020012800	Pavator	h-om	91,116
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,844
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	144,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 376,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 6 cm	m2	91,350
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,450
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pavaj vibropresat				
		3. Borduri		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	1,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,069
	1411122201752	Piatra sparta fr.5/20	m3	1,242
	4100126202818	Apa	m3	0,108
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,227
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,454
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.30.18)	m	36,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400
	7129020012800	Pavator	h-om	18,720
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,620
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	114,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,324

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
	2666122800286 -81	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura BR 100.30.18)	m	36,180
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Borduri				
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

