

Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: „Lucrări de reparație și finisare a terenului sportiv de baschet și volei în IPLT „Onisifor Ghibu” din mun. Chișinău”, mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/A

Autoritatea contractantă: IPLT „Onisifor Ghibu” din mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/A

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	230,000
2	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	56,000
3	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,390
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,390
5	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	66,300
6	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,390
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou	100 m2	3,850

		compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	56,000
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,000
10	CG48A	Pardoseli de beton armat B 22,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa sudata d4,150x150 mm	m2	385,000
11	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-385,000
12	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc	1,000
13	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc	1,000
14	CH10A1	Scaune gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	48,000
15	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, scaune pentru suporteri la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000
Total				

Data "13"iulie 2020

Director Cernei Elena