

**Reutilizarea imobilului existent in
Atelier de tesut, in satul Valeni,
raionul Cahul, cod cadastral nr.
9424105507**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap)	buc	2,000
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000
4	08-03-526-1	Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000
5	08-01-082-1	Cleme in asortiment	100 buc	0,100
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,300
7		Cablu cu fire din cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	250,000
8		Cablu cu fire din cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x2.5MM2	m	480,000
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,650

1	2	3	4	5
10		Cablu cu fire din cupru BBГHT(A)-HFLTx 3x1.5MM2	m	65,000
11	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,150
12		Cablu cu fire din cupru BBГHT(A)-LSLTx sec.5x6 mm2	m	15,000
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500
14		Cablu cu fir din cupru BBГ-0,66 sec.4 mm2	m	50,000
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900
16		Conductor cu fir din cupru ПB-1 sec.1 mm2	m	90,000
17	08-02-410-1	Teava gofrata, diametru ϕ 16mm	100 m	1,400
18	08-02-410-1	Teava PVC, diametru ϕ 20mm	100 m	8,000
19	08-02-410-2	Teava PVC, diametru ϕ 32mm	100 m	0,150
20	08-03-591-9	Priza monopolara cu contact de legare la pamint 1P+N+PE, IP44	100 buc	0,100
21	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea incastrata 10A, 220 IP22	100 buc	0,040
22	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea incastrata 10A, 220V IP22	100 buc	0,030
23	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44	100 buc	0,030
24		Cutie pentru montarea prizei, intreruptoarelor KM40002	buc	25,000
25		Cutie de distributie inglonata in perete 92x92x45	buc	35,000
26	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampe LED 2*55W IP65 Промлед Айсберг 60 sau analog	100 buc	0,050

1	2	3	4	5
27	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampe LED 1*36W IP67	100 buc	0,050
28	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampe LED 1*36W IP65	100 buc	0,020
29	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampe LED 1*36W LM-80 sau analog	100 buc	0,050
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat 18W cu acumulator GW 80238 sau analog	100 buc	0,040
31	08-03-594-1	Corp de iluminat 60W IP44 tip HIII-03-60 sau analog	100 buc	0,030
32	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de avarie cu acumulator LYRA 4233-8 sau analog	100 buc	0,030
33	33-02-013-14	Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t	t	0,045
34	08-02-472-4	Otel rotund $\phi 6$ mm	100 m	0,400
35	08-02-472-1	Otel rotund $\phi 20$ mm	100 m	0,100
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
36		Panou de racord si distributie 36 module IIIPB-36-IP31	buc	1,000
37		Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63A BH32-3P-63A	buc	1,000
38		Intrerupator automat de curent diferential ABDT 32/2/16/10	buc	1,000
39		Intrerupator automat de curent diferential ABDT 32/2/16/30	buc	4,000
40		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	10,000

1	2	3	4	5
41		Panou de racord si distributie 16 module ІІРВ-16-1	buc	1,000
42		Intreruptor basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63A BH32-3P-63A	buc	1,000
43		Intreruptor automat BA47-29/1/B6A	buc	6,000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		

		Total	lei
		TVA	20 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

