

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	10,000
2	CK33C	Lacata	buc	1,000
3	CD05D	Inchideri din fortan, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	1,000
4	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice, din beton armat prefabricat sau lemn, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	29,700
5	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	0,420
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,420
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,420

Primar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Valeriu POPA

