


CAIET DE SARCINI

Extinderea iluminatului stradal in s.Roscani r-ul Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		I. Lucrari de constructii		
1	33-04-003-1	Montarea pilonului de ancorare A21 din beton armat, cu un singur picior (CB-105-5)	buc	3,000
2	33-04-003-1	Montarea pilonului de capat K21 din beton armat, cu un singur picior (CB-105-5)	buc	2,000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,000
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
4	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	3,103
5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,140
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,140
7	08-02-412-3	Introducerea cablului in console pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,860
8	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000

1	2	3	4	5
10	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc	0,540
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
12	08-03-524-10	Intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	1,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
14	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta NH LATR; SPD	buc	4,000
15	10-08-019-04	Taimer	buc	1,000
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	54,000
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	54,000
18	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000
19	08-01-015-1	Paratrasnet	set	3,000
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, l=5m	10 buc	4,000
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj, sveler	t	0,053
22	3332042-06	Cablu SIP 2x25	m	3 250,000
23	3332034-62	Cablu ABBГ 3x4mm2	m	86,000
24	201-92856-03	Lenta de bandaj F2007	m	200,000
25	335000519-05	Clame (склепа) A200	buc	200,000
26	33500527-051	Consola de ancoraj CA2000	buc	80,000
27	33501527-07	Clema cu suport ES1500	buc	60,000
28	3350516-46	Clema de conexiune PS-1-1	buc	88,000
29	201-92857-153	Clema de ramificare izolata EP95-13	buc	54,000
30	335000516-24	Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95ИК	buc	58,000
31	33501514-02	Curelusa de cablu CSB	buc	270,000

1	2	3	4	5
32	201-92612-24	Consola KC2	buc	54,000
33	4440074-7	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=32mm	m	14,000
34	3350521-24	-Clema de conexiune FIDOS 1 5-10/16-95 (PS95-10)	buc	112,000
35	3360008-11	Патрон с предохранителем FS-52GF In=5A/250V	buc	54,000
36	3332034-0222	Cablu ABBГнг 5x35mm2	m	7,000
37	3332034-211	Cablu ABBГ 4x35mm2	m	7,000
38	201-9489-1	Sveler 5П (4.84kg/buc)	m	1,000
39	08-02-407-	Teava din otel , diametru d100 mm	100 m	0,070



Primar

Morari Constantin