

**Lucrari de amenajare a
platformei pentru generatorul de
oxigen medical, la IMSP
Institutul Oncologic, str. N.
Testemitanu, 30, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 38-2023

Amenajare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolare		
1	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,00
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,74
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,99
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,12
	7112020030100	Specialist	h-om	1,05
		<i>Total</i>		
2	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73
		<i>Total</i>		
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
4	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,70
		<i>Total</i>		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,90
		<i>Total</i>		
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	60,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,08
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolare				
2. Amenajarea platformei				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,62
	4100126202818	Apa	m3	0,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,15
		<i>Total</i>		
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	27,30
	1			

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,80
	2320187315789	Decofrol	kg	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,24
		<i>Total</i>		
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	225,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12
	2873122004100	Plase sudate	kg	227,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,25
	2010237318750	Distantieri	buc	67,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20) platforma pentru generator de oxigen 9x6x0,3m= 16,2m3	m3	16,20
	7123010010200	Betonist	h-om	62,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,53
	2663102100000 -1	Beton C16/20	m3	16,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,64
	2922140007000	Macara	h-ut	4,05
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,48
		<i>Total</i>		
11	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Betonarea caii de acces la platforma, scara 1m latime, si rampa de acces 1,3m latime cu beton C16/20)	m3	1,80
	7123010010200	Betonist	h-om	8,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81
	2663102100000 -1	Beton C16/20	m3	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28

1	2	3	4	5
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,50
		<i>Total</i>		
12	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier6 (Panou din plasa Euro Gard 2500/1850/4,1mm coeficient K=1.85 m2; Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.4h-4buc; Elemente de fixare zincate -12 buc; Capace pentru stilpi -4 buc)	m	3,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,92
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,76
	2732103646250 -1	Panou din plasa Euro Gard 2500/1850/4,1mm	m2	7,05
	354345345	Capace pentru stilpi	buc	1,55
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,15
	2811106302005	Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.4h	buc	4,12
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,16
	3543544354	Elemente de fixare zincate	buc	12,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,65
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect (Porti metalice (h)1850x2300mm, confectionate din: stilpi metalici 80x80x3mm; portile din teava patrata 60x40x3mm, imbracate cu plasa Eurogard, inclusiv lacat si furnitura necesara)	m2	4,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,81
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,08

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,25
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	17,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	17,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	17,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,42
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

