

**Construirea unui perete de sprijin in
curtea blocului de locuinte din
str.Diminetii 51A,51B,51V**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3
Plan general (09/22-1PG)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m		215,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	79,55
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	0,775
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	8,858
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	79,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	79,55
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		47,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,907
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	36,812
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	36,812
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		35,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	10,15
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,25
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		215,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	55,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	55,90
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,922
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	2,074
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		192,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	34,962
		Total			
		Total Demontari			
2. Pavaj					
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		4,741
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	42,811
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	4,741
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	6,637
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3		47,410

1	2	3	4	5	6
		h=100mm			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,936
	14211022000642	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40	m3	1,1500	54,522
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,741
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	9,956
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	19,912
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		474,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	275,073
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	7,491
	26611128006523	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	481,212
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	758,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3 731,167
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	2,37
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	20,291
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	9,482
		<i>Total</i>			
		Total Pavaj			
3. Borduri					
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton cl.B15 30x15 cm / Piatra de bordura RD 100.30.15	m		265,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	39,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	137,80
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0450	11,925
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	840,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	2,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,59
	26661228002817	Piatra de bordura RD 100.30.15	m	1,0050	266,325
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl.B15, de 10x20 cm / Piatra de bordura RD 100.20.8	m		284,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	34,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	51,12
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0480	13,632
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	289,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,852
	26661228003218	Piatra de bordura RD 100.20.8	m	1,0050	285,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,852
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)