

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul** Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rezina  
(2 loturi)

(denumirea, adresa)

**Autoritatea contractantă** Consiliul raional Rezina str. 27 August 1, or.Rezina

**1. Perioada de execuție;** Termenul de executare a lucrărilor constituie 30 (treizeci) de zile din momentul înregistrării contractului de către Trezorerie și primirea ordinului de începere a lucrărilor. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) va constitui cel mult 3 zile calendaristice

**2. Garanții:** Perioada de garanție, începând de la data recepției, va fi minim 5 ani  
(denumirea, adresa)

**3. Descriere generală Lucrările vor fi executate în raionul Rezina**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc..

**4. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:** Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor, în cazul apariției unui deficiențe .antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Bineficiar, sau în alt termen specificat de Bineficiar.

**5. Cerințe privind calculul costului**

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor ,se va efectua prin prezentarea formularelor nr.3,5,7 WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația standard .

**6. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

1.DUAE Document Unic de Achiziții European, aprobat prin ordinului MF nr.72/2020

2.Propunerea financiară

3.Propunere tehnică

4. Documentația de deviz formele nr.3,5,7

5. Garanția pentru ofertă 1% din suma fără TVA – formularul garanției bancare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat prin intermediul SIA RSAP

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.



Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

## 8. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația drumului s. Țareuca –Țahnăuți L 209

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or. Rezina

(denumirea, adresa)

### Lista cu cantitățile de lucrari

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5         |
|         |               | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                      |        |           |
| 1       | RpDA04C       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                          | m2     | 1 480,000 |
|         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 74,000    |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,072     |
| 2       | TsC03F1       | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier cu excavatorul de 0.40 cm                                                                                                                          | 100 m3 | 0,600     |
|         | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 1,350     |
| 3       | TsI50A3       | Transportarea pamintului la distanta de: 3 km                                                                                                                                                        | t      | 80,000    |
|         | 00001         | autobasculanta                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 4,000     |
| 4       | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III     | 100m2  | 1,500     |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,468     |
|         |               | <b>2. Sistemul rutier. L209 Tareuca - Tahnauti</b>                                                                                                                                                   |        |           |
| 5       | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 fr. 32-63mm; LA 30 fr. 8-16 mm conform SM - EN 13242 + A1; 2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3     | 207,000   |
|         | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                              | h-om   | 124,200   |
|         | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                 | m3     | 42,021    |
|         | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                 | m3     | 252,333   |
|         | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                             | m3     | 31,050    |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                            | h-ut   | 8,694     |
|         | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                     | h-ut   | 53,406    |
|         | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                        | h-ut   | 3,105     |
| 6       | DI96          | Compactarea rambleului pamint de cat.II                                                                                                                                                              | 100 m3 | 2,070     |
|         | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,467     |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5         |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 7  | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp                                                                   | t    | 0,888     |
|    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                                                   | t    | 0,915     |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                          | h-ut | 0,266     |
| 8  | DB19G               | (BAD 22,4, conf. CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                        | m2   | 1 480,000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                              | h-om | 88,800    |
|    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4                                                                                                           | t    | 208,680   |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut | 11,692    |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                     | h-ut | 11,692    |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                            | h-ut | 11,692    |
| 9  | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp                                                                            | t    | 0,444     |
|    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                                                   | t    | 0,457     |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                          | h-ut | 0,133     |
| 10 | DB16H               | (BA 16, conf. CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2   | 1 480,000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                              | h-om | 74,000    |
|    | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                           | t    | 139,120   |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut | 7,844     |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                     | h-ut | 7,844     |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                            | h-ut | 7,844     |

### 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația drumului de acces spre s. Țîpova L 221

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or.Rezina

(denumirea, adresa)

### Lista cu cantitățile de lucrari

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                             | U.M. | Cantitate  |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                            | 4    | 5          |
|         |               | <b>1. L 221 Drum de acces spre s. Tipova</b>                                                 |      |            |
|         |               | <b>1.1. Terasamente</b>                                                                      |      |            |
| 1       | RpDA04C       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2   | 1 000,0000 |
|         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                        | h-om | 50,0000    |
|         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                    | h-ut | 1,4000     |
| 2       | DF54C         | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri:                                          | 1 km | 0,7000     |



| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5          |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|   |                     | cu autogreder                                                                                                                                                |        |            |
|   | 2952220000354<br>7  | Autogreder                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4060     |
| 3 | TsC56A              | Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente                                                        | 100 m3 | 0,5000     |
|   | 2952230003534       | Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp                                                                                                             | h-ut   | 1,1150     |
|   | 2952260003553       | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                          | h-ut   | 0,1505     |
| 4 | TsC17B              | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II   | 100 m  | 4,5000     |
|   | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                         | h-om   | 7,7400     |
|   | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 4,2750     |
|   |                     | <b>1.2. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                  |        |            |
| 5 | DA12B               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire           | m3     | 140,0000   |
|   | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                      | h-om   | 84,0000    |
|   | 1411122201646       | Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30                                                                                                                           | m3     | 28,4200    |
|   | 1411122201672       | Piatra sparta fr. 8-63 mm LA /30                                                                                                                             | m3     | 170,6600   |
|   | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                     | m3     | 21,0000    |
|   | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 5,8800     |
|   | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                             | h-ut   | 36,1200    |
|   | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut   | 2,1000     |
| 6 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp                                                        | t      | 0,6000     |
|   | 2320322600040<br>1  | Emulsie bituminoasa C60                                                                                                                                      | t      | 0,6180     |
|   | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                               | h-ut   | 0,1800     |
| 7 | DB19G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4) | m2     | 1 000,0000 |
|   | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                   | h-om   | 60,0000    |
|   | 1111000100013<br>10 | Beton asfaltic cu criblura,BAD 22,4 50/70                                                                                                                    | t      | 141,0000   |
|   | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                             | h-ut   | 7,9000     |
|   | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                          | h-ut   | 7,9000     |
|   | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                 | h-ut   | 7,9000     |
| 8 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp                                                                 | t      | 0,3000     |
|   | 2320322600040<br>1  | Emulsie bituminoasa C60                                                                                                                                      | t      | 0,3090     |
|   | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                               | h-ut   | 0,0900     |
| 9 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura               | m2     | 1 000,0000 |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                          | 4    | 5        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                     | BA 16)                                                                                                     |      |          |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                 | h-om | 50,0000  |
|    | 1111000100013<br>11 | Beton asfaltci cu criblura, BA 16                                                                          | t    | 94,0000  |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                           | h-ut | 5,3000   |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                        | h-ut | 5,3000   |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                               | h-ut | 5,3000   |
|    |                     | <b>1.3. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                    |      |          |
| 10 | DI115               | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m | m2   | 250,0000 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                   | h-om | 7,9250   |
|    | 1411122201660<br>2  | Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30                                                                         | m3   | 31,5000  |
|    | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                   | m3   | 1,7500   |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                  | h-ut | 0,8775   |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                              | h-ut | 0,2425   |
|    | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                            | h-ut | 2,7500   |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                        | h-ut | 0,1125   |

Intocmit

Sp.principal sectia CGCD A. Negara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef sectia CGCD Rusu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Data 29 iulie 2025

(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)*