

"ART-CONSULTGRUP" SRL

Licența ser. AMMII NR. 053988 din 24.01.2017

PROIECT DE EXECUȚIE

Nr. 2/2023

Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei,
scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr.
cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505

Compartimentul: PG - Plan general

OLC - Organizarea lucrărilor de construcție

SA - Soluții arhitecturale

CBA - Construcții beton armat

Beneficiar: **PRETURA SECTORULUI BOTANICA**

Chișinău 2023

Borderou seturi de bază		
Album	Denumirea Compartimentului	Note
02/2023-PG	Plan general	
02/2023-SA	Soluții arhitecturale	
02/2023-C	Elemente de construcție	
02/2022-OLC	Organizarea lucrărilor de construcție	

Date generale:

- Proiectul de execuție – "Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505 "
- Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA
- Proiectant general – "ART-CONSULTGRUP" SRL;
- Număr proiect nr. 02/2023;
- Certificat de urbanism pentru proiectare nr. CU-0001229 din 11.01.2023.

În proiect sunt acceptate următoarele caracteristici normative:

- In Proiect sunt acceptate următoarele caracteristici si normative:
- Zona climaterica-III B;
- Temperatura calculata a aerului exterior -(-17°);
- Sismicitatea -8 grade
- Cota relativa a terenului variaza 59.2-71.50 pe plan general.

Proiectul este elaborat în baza următoarelor documente normative:

- NCM B.01.01:2005 – Sistematizarea teritoriului și a localităților. Termeni și definiții.
- NCM B.01.05:2019 – Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților
- NCM A.07.02-2012 – Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții;
- Legea privind calitatea în construcții nr. 721-XII din 02.02.1996;
- Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835-XII din 17 mai 1996.

Indicii tehnico-economici			
Nr.	Denumire	Un....	Cantitatea
1	Aria lotului	ha	0.4556
2	Aria suprafeței pavate	m²	461
3	Aria suprafeței de alei	m²	695
4	Aria scării	m²	320

Proiectul este elaborat conform normelor și regulilor în vigoare și asigură criteriile de bază a calității în construcții, reglementate prin legea cu privire la calitatea în construcții.

- A – rezistență și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranță la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului.
- G-utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

AȘP – Blaj Radu
IȘP – Gorelco Mihai

Borderou planse desenate										
Nr. plansa		Denumirea					Compartimentul			
1		FT					FT			
2		Date generale. Borderou piese desenate.					PG			
3		Date generale (continuare). Soluții arhitecturale.					PG			
4		Plan de încadrare în situație.					PG			
5		Plan situația existentă. Schema demontării și demolări.					PG			
6		Vederi existente					PG			
7		Plan general					PG			
7.2		Plan trasare rețele electrice					PG			
8		Plan trasare. Profilul transversal și longitudinal, detalii îmbrăcăminte rutieră.					PG			
9		Fragment amenajare scuar. Detaliu îmbrăcăminte rutieră.					PG			
10		Plan de organizare a lucrărilor de construcție					OLC			
11		Reconstrucția scării					SA			
12		Fragment C. Fragment coloană C2.					SA			
13		Secțiunea A-A. Colona C1.					SA			
14		Secțiunea B-B. Secțiunea 1-1. Secțiunea 2-2. Fragment D.					SA			
15		Secțiune C-C. Fragmente					SA			
16		Fragment E					SA			
17		Fragment balustradă. Model felinar. Mobilier urban.					SA			
18		Vedere frontală					SA			
19		Vedere frontală (soluție coloristică)					SA			
20		Vedere tridimensională					SA			
21		Vedere tridimensională					SA			
22		Vedere tridimensională					SA			
23		Vedere tridimensională					SA			
24		Vedere tridimensională					SA			
ASP: cert.seria 2021-P nr. 0696 din 23.02.2021 ISP: Certificat Seria 0845-2 din 22.06.2022		Vedere tridimensională					Licența ser. AMMII NR. 053988 din 24.01.2017A			
Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - PG				
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505				
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			Faza	Planșa	Planșe
ASP		Blaj Radu						PE	2	
ISP		Goreloc M.								
Arhitect		Melnic N.								
						Date generale. Borderou piese desenate.		SRL „ART-CONSULTGRUP”		

1. Soluții Arhitecturale

Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505 *cu suprafața totală de 0,4556ha, -proprietate municipală*, prevede:

- reabilitarea trotuarelor acceselor pietonale existente – asigurarea circulației .
- proiectarea, amenajarea scuarului de formă semicerc – asigurarea unei circulații comode în continuarea acceselor existente, cu montarea a scaunelor de odihna și a urnelor de gunoi.
- restabilirea zonei verzi adiacente trotuarelor în lucru.
- reconstrucția scării de acces către **Complexul memorial Cimitirul Eroilor** cu reabilitarea balustradei – asigurarea unei circulații comode în continuarea acceselor existente, cu montarea a scaunelor de odihna și a urnelor de gunoi.
- Restaurarea pilonilor și a peretelui de sprijin de pe perimetrul scuarului.

Scuarul de formă semicerc, va fi reaabilitat cu 2 tipuri de pavaj vibropresat de culoare gri deschis și negru. În centru compoziției se propune de a fi instalat un monument comemorativ în memoria soldaților căzuți în cele două războaie mondiale. Vor fi amenajate zone verzi cu plantare de arbuști decorativi.

Coloanele ce vestesc accesul principal către cimitir vor fi placate restaurate și placate cu placaj din piatră de Cosăuți și diferite elemente decorative din același material. O astfel de procedură va avea loc și cu peretele de sprijin de pe perimetrul scuarului.

Accesul către cimitirul memorial se face prin intermediul unei scări care la rândul ei va fi reconstruită, folosind drept materiale pentru trepte blocuri din piatră de Cosăuți.

Recepționarea lucrărilor de execuție a proiectului dat se va îndeplini în următoarele faze determinate:


- 1)Recepționarea lucrărilor de terasament;
- 2)Recepționarea lucrărilor de montare a bordurilor;
- 3)Recepționare lucrărilor de pavare și asfaltare;
- 4)Recepționarea lucrărilor de amenajarea spațiilor verzi.
- 5)Recepționarea lucrărilor reconstrucție și a scării.
- 6)Recepționarea lucrărilor de reabilitare și finisare a coloanelor.

Lista actelor de recepție a lucrărilor ce devin ascunse

1. Proces-verbal de confirmare a corespunderii terenului de fundare compactarea pământului
2. Procesul-verbal de recepție a construcțiilor înainte de lucrările de pavare/asfaltare

Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - PG				
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505				
Modif.	Sect.	Planșa	Nr.doc.	Semnat.	Data					
AȘP		Blaj Radu						Faza	Planșa	Planșe
Arhitect		Melnic N.						PE	3	
						Date generale (continuare). Soluții arhitecturale.		SRL „ART-CONSULTGRUP”		

PLAN DE ÎNCADRARE sc. 1 : 2000



PLAN DE SITUAȚIE sc. 1 : 5000



APLASAMENTUL ZONEI DE AMENAJARE

Indicii tehnico-economici			
Nr.	Denumire	Un....	Cantitatea
1	Aria lotului	ha	0.4556
2	Aria suprafeței pavate	m ²	461
3	Aria suprafeței de alei	m ²	695
4	Aria scării	m ²	320

AȘP: cert.seria 2021-P nr. 0696 din 23.02.2021 ISP: Certificat Seria 0865-P din 22.06.2022						Licența ser. AMMII NR. 053988 din 24.01.2017		
Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - PG		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scării și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data		Faza	Planșa
AȘP		Blaj Radu					PE	4
Arhitect		Melnic N.				Plan de încadrare în situație.	SRL „ART-CONSULTGRUP”	

Vedere 1



Vedere 2



Vedere 4



Vedere 3



Vedere 5




Vedere 6



Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - PG		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
Arhitect		Melnic N.					PE	6
						Vederi existente	SRL „ART-CONSULTGRUP”	

Plan general sc. 1: 500



Semn conv.	Destinație	Un. mas.	Cant.
	- Drum existent		
	- Trotuar existent		
	- Pavaj acoperire tip I	m ²	147,6
	- Pavaj acoperire tip II	m ²	260
	- Gazon	m ²	82,8
	- Alee cu acoperire prundiș (acoperire Tip IV)	m ²	695
	- Scara după reconstituție	m ²	320
	- Pereți de sprijin cu elemente arhitecturale	m.l.	51
	- Balustradă beton	m.l.	64
	- Pavaj tactil de atenționare	m ²	3.20
	- Urna de gunoi pentru parc.	buc.	10
	- Bancă pentru parc	buc.	17
	- Corp de iluminat	buc.	24
	-Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016	m.l.	452
	-Arbuști decorativi Thuja Smaragd de h 0,5-1,5m	buc.	9
	-Capace rețele ingineresti	buc.	4

Indicatoare rutiere

	Limitele teritoriului
	- Drum existent
	- Trotuar existent
	- Pavaj acoperire tip I
	- Pavaj acoperire tip II
	- Gazon
	- Alee cu acoperire prundiș
	- Scara restaurată
	- Pereți de sprijin cu elemente arhitecturale
	- Urna de gunoi pentru parc.
	- Bancă pentru parc
	- Corp de iluminat
	-Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016
	-Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016



5.50.1 «Trecere pentru pietoni»



5.48.1 «Parcare » - semnalizează parcare terestră.



6.8.1 -«Modul de amplasare a vehiculului în staționare» 6.8.1 - permite staționarea, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului paralel cu marginea lui, tuturor vehiculelor.



AȘP: cert.seria 2021-P nr. 0696 din 23.02.2021 ISP: Certificat Seria 0865-P din 22.06.2022						Licența ser. AMMII NR. 053988 din 24.01.2017		
Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - PG		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu						
Arhitect		Melnic N.						
						Faza	Planșa	Planșe
						PE	7	
						Plan general		
						SRL „ART-CONSULTGRUP”		

Legendă plan general

Nr.	Explicatie	Note
1	Locul amplasarii unui monument comemorativ	
2	Scara reconstruită	
3	Parcare	4 unități

Plan trasare rețele electrice sc. 1: 500

Modul de montare a felinarului

Model de felinar Fumagalli
GIORGIO / ROSA 40WAncoră pentru stâlp Fumagalli
TIP D 182 x 400 x 18 mm metal


Nod trecere cablu subteran sub pavaj

Numărul corpurilor de iluminat - 25 buc

Cablul subteran magistral propus

Bucsa din teava PPØ32mm
pentru cablu subteranCorp de iluminat propus
(tip Fumagalli GIORGIO / ROSA, sau analogic)

Compoziție tip IV


Cablul subteran magistral
Bucsa din teava PPØ32mm
pentru cablu subteran**Notă:**

Proiectul nu include materialele necesare pentru conectarea cablului subteran pentru iluminat stradal la rețeaua municipală. Acestea se vor preciza în urma obținerii condițiilor tehnice.

Nr.	Denumire lucrări	Un. mas.	Cant.
1	Corp de iluminat felinar Fumagalli GIORGIO / ROSA 40W (sau analogic)	buc.	25
2	Stâlp pentru felinar Fumagalli EKTOR 4 m metal (sau analogic)	buc.	25
3	Ancoră pentru stâlp Fumagalli TIP D 182 x 400 x 18 mm metal (sau analogic)	buc.	25
4	Automat BA47-29(B6)	buc.	25
5	Beton cl.C12/15	m ³	4
6	Cablul interior stilp, 5m/buc. tip ВВГнг 3x2,5	m.l.	125
7	Automat BA47-29(B6)	m.l.	20
8	Teava PP, Ø32	m.l.	18,6
9	Cablul subteran magistral tip АПВБШн 5x16	m.l.	171

Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - PG		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data	Faza	Planșa	Planșe
AȘP		Blaj Radu						
Arhitect		Melnic N.				PE	7.2	
						Plan trasare rețele electrice		
						SRL „ART-CONSULTGRUP”		

Plan de organizare a lucrărilor de construcție sc. 1: 500



Semne convenționale

- Îngrădire provizorie șantier
- Panou antiincendiar
- Panou informativ
- I Încăpere pentru diriginte de șantier
- II Încăpere pentru lucrători
- III Suprafață pentru depozitarea materialelor de construcție
- Portă acces șantier
- Bandă de marcaj/atenționare



Bandă de siguranță pe parcursul lucrărilor de cosntrucție - 280m.l.

1. PARTEA GENERALĂ

1.1 Date generale si documente normative.

Drept materiale initiale pentru elaborarea proiectului de organizare a constructiei a servit:

- Sarcina pentru proiectare;
- Documentatia de proiect;

La elaborarea proiectului de organizarea lucrarilor de constructii " OLC" s-au folosit urmatoarele documente normative:


- Normele si regulile in constructii "Организаця строителного производства" СНуП 3.01.01-85.
- СНуП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве" si СНуП III-4- 85* "Техника безопасности в строительстве"

Zonele - sectoarele in luctu trebuie marcate cu bandă pentru delimitare.

Lucrările vor fi executate treptat, sau concomitent pe sectoare.

Matarialele de construcție vor fi

aduse la șantier pe etape și depozitat pe pavajul deja executat.



2. METODELE DE BAZA IN EXECUTAREA LUCRARILOR PRINCIPALE

2.1 Lucrari de baza.

Pina la initierea lucrarilor de constructie este necesar de efectuat: Stramutarea retelelor ingineresti existente,(in caz de necesitate).

2.2 Lucrari de betonare.

Betonul la santier se va produce manual cu ajutorul betonierei fiind apoi distribuit in locurile de punere in constructie. Toate constructiile din beton se vor efectua în conformitate cu cerințele СНуП III-15-76 "Бетонные конструкции монолитные" și a cărților tehnologice de tip.

2.3 Lucrări de construcții- montaj.

Lucrările de construcții- montaj se vor efectua în mod manual.

3. INDICATII PRIVIND METODELE DE INDEPLINIRE A CONTROLULUI INSTRUMENTAL

3.1 Pozitii generale.

· Lucrările geodezice se recomandă să se îndeplinească cu mijloace de măsurare exacte. Instrumentele geodezice trebuiesc ontrolate în conformitate cu prevederile ГОСТ 8.002-71. De respectat în tocmai condițiile de efcutare a lucrărilor geodezice, conform СНуП 3.01.03-84.

· Lucrările geodezice trebuiesc îndeplinite după curățirea terenului și de regulă după sistematizarea pe verticală.

Avînd în vedere spațiul constrîns al terenului de construire a obiectivului se va efectua manual cu tehnica ușoara, betonieră , camion , basculanta , elevator de șantier, etc.

4. INDICATII PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI MĂSURILE ANTIINCENDIARE

Măsurile destinate protecției muncii include: · întrebările tehnicii securității; · sanitară în construcție;

· măsuri antiincendiar;

În scopul prevenirii accidentelor, lucrările de construcții-montaj trebuiesă se îndeplinească în strictă corespundere cu СНуП III- 4-80* "Техника безопасности в строительстве" și СНуП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". Angajații noi, pot fi admiși la lucru, nu mai după obținerea unui instructaj referitor la tehnica securității în construcție și la locul său de muncă. Locurile de muncă trebuie să fie organizate în așa mod în cît să asigure protecția executării lucrărilor. Organizarea locurilor de muncă cu tot inventarul necesar se elaborează în cărțile tehnologice, conform СНуП 3.01.03-85. La șantierul de construcții de instalat panoul antiincendiar cu un minim necesar a inventarului de incendiu, la fel și indicatorul locului aflării hidrantului de incendiu. De respectat strict regulile de depozitare și păstrare a materialelor ușor inflamabile și explozibile. Santierul trebuie sa fie iluminat pe timp de noapte (iluminatul stradal nocturn). Despre efectuarea lucrărilor de reparații ori pentru închiderea temporară a drumului, trecerii, acceselor trebuie de înștiințat urgent organele locale. Va fi redirectionat fluxul pietonilor cu marcaje speciale.

5. CONDITIELE DE PROTECTIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

În urma înăspririi controlului asupra naturii, pe perioada efectuării lucrărilor de construcții-montaj, beneficiarul este obligat să prevadă:

· Evacuarea deșeurilor construcției(gunoi).

· La eatapa elaborării documentației de proiect, tehnologia lucrărilor de construcții-montaj, trebuie de prevăzut aplicarea proceselor tehnologice care vor asigura deșeuri minime de la procesul de construcții, tehnologii fără apă,utilizarea deșeurilor și alte metode progresive de apărre a mediului înconjurător și a naturii contra poluării.

· Deasemenea este necesar de prevăzut măsuri de asigurare a securității locuitorilor din preajma șantierului, ocrotirea aerului din atmosferă și a altor obiecte a mediului înconjurător.


· Evacuarea apei de pe șantier pe partea carosabilă a drumului nu se admite.



· În perioada de închiere a lucrărilor de construcții, toate deșeurile trebuiesc transportate de pe șantier in locuri specializate. Este strict interzis de a arde sau de a îngropa careva materiale. Încălzirea bitumului se efectuează nu mai cu curent electric.

6. NECESITATEA MECANIZMELOR DE BAZĂ ÎN CONSTRUCTII





6.1 Mecanisme pentru lucrări de terasament. Toate lucrările de terasament se vor executa conform tehnologie tipului de acoperire. Executarea lucrarilor nu necesita utilaje de mari dimensiuni.




						Nr. 02/2023 – OLC			
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505			
Modif.	Sect.	Plansa	Nr. doc.	Semnat.	Data			Faza	Planse
AȘP		Blaj Radu						PE	10
Arhitect		Melnic N.							
						Plan de organizare a lucrărilor de construcție		SRL „ART-CONSULTGRUP”	






Elementele decorative ale coloanei de tip C2		
Denumirea elementului	Reprezentarea grafică	Lungimea (m. l.)
Profil 1		Profil 1=20 El. 1 = 20 El. 2=20
Profil 2		Profil 2=19.9 El. 3 = 39 El. 4 = 19.5
Profil 3		22.5
Capac din pulbere de granit		16 buc. $V=16 \times 0.01 = 0.16 \text{ m}^3$



Elementele decorative ale coloanei de tip C1		
Reprezentarea grafică	Denumirea elementului	Lungimea (m l)
	El. 5	Profil 5=53,2
	El. 6	El. 5=106,4
	El. 8	Profil 6=13,92
	El. 9	El. 8=27,84
	El. 8	Profil 7=13,92
		El. 8=13,92
Placare piatra coloana C1		S=21,7m ²
Capac din pulbere de granit [3]		2 buc V=1.12 m ³

Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 – SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			
ASP		Blaj Radu						
Arhitect		Melnic N.				Faza		Planșa
						PE		13
						Secțiunea A-A. Colona C1.		SRL „ART-CONSULTGRUP



Secțiune 1-1 sc. 1: 100

Compoziție tip III


Blocuri din piatră de Cosăuți - 650x320x150 mm

Adeziv de fixare - 10 mm


Placă/scară din beton armat - 150 mm

Pietriș fr20-40 - 200mm

Pamint argilos compactat $\gamma=1.65t/m^2$ - 200mm



Secțiune 2-2 sc. 1: 100



Fragment D sc. 1: 50

Compoziție tip III


Blocuri din piatră de Cosăuți - 650x320x150 mm

Adeziv de fixare - 10 mm

Placă/scară din beton armat - 150 mm

Pietriș fr20-40 - 200mm

Pamint argilos compactat $\gamma=1.65t/m^2$ - 200mm



Compoziție tip II

Pavaj vibropresatj - 100x200x60mm

Amestec uscat de nisip și ciment (1:6)-50 mm

Pietriș fr20-40 - 200mm

Pământ compactat grad de compactare 98%

Elementele decorative ale peretelui balustradă

Denumirea elementului	Reprezentarea grafică	Lungimea (m l)
Profil 1		Profil 1=59.5 El. 1 = 59.5 El. 2=59.5
Profil 2		Profil 2=59 El. 3 = 118 El. 4 = 59
Profil 3		60
Placare exterioră pereți balustradă		S=32.1 m ²
Capac din pulbere de granit [2]		2x30=60 m. l. V=1,8 m ³

Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA

Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data
AȘP	Blaj Radu				
Arhitect	Melnic N.				

Nr. 02/2023 - SA

Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505

Faza	Planșa	Planșe
PE	14	

Secțiunea B-B. Secțiunea 1-1. Secțiunea 2-2. Fragment D.

FormatA3A

Sețiune C-C sc. 1 : 100

62,340
60,980
60,670
59,408

62,840
62,640

63,760
63,320

Elemente de construcție/decorative
Placaj piatră de Cosăuți 2

Elemente decorative
Amestec pulbere granit 3

Elemente de construcție/decorative
Placaj piatră de Cosăuți 2

Elemente decorative
Amestec pulbere granit 3

Elemente de construcție/decorative
Placaj piatră de Cosăuți 2


Elemente de construcție/decorative
Placaj piatră de Cosăuți 2

Elemente de construcție/decorative
Placaj piatră de Cosăuți 2

Elemente de construcție/decorative
Placaj piatră de Cosăuți 2


2-2 sc. 1:50

3-3 sc. 1:50



Beton armat existent
Prundis compactat fr. 20-60

Beton armat existent
Prundis compactat fr. 20-60



Cămășuirea pereților de suport existenți, prin procedeul manual (aplicarea placajului pe strat adeziv) se face după injectarea fisurilor cu pasta de ciment. Pregătirea pereților pentru aplicarea straturilor de cămășuire constă din următoarele operații:


- îndepărtarea tencuielilor de pe toată suprafața de cămășuit;
- curățarea rosturilor cu perii de sârmă pentru a asigura o bună aderență între suprafața existentă și straturile noi de mortar adeziv;

Pentru protejarea fundațiilor pereților de suport existenți de către apele meteorice, se vor descoperi până la talpa de fundație de solul existent apoi se va tesa taluzul cu prundis compactat fr. 20-60.


Volum materiale	
Denumirea	Volum m ³ /Aria
Capac amestec pulbere de granit 4	0.65 m ³
Capac amestec pulbere de granit 5	5.0 m ³
Aria placaj pereți arcuți	83 m ²
Aria placaj coloane 550x600	2,37x13(buc)= =30.8 m ²
Aria placaj coloane 140x350	0,91x116(buc)= =106.14 m ²

						Nr. 02/2023 - SA			
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505			
Modif.	Sect.	Plansa	Nr. doc.	Semnat.	Data				
AȘP		Blaj Radu				Faza		Plansa	Planse
Arhitect		Melnic N.				PE		15	
						Secțiune C-C. Fragmente		SRL „ART-CONSULT GRUP”	

Fragment de balustradă sc. 1: 50




Detaliu A sc. 1: 10




Elemente metalice balustradă					
Poz.	Indicație	Denumirea	Cant. m.l	Greutate kg.	Total kg.
B1	ГОСТ 10704-91	Ø 40x3mm	28,81	2,74	78,94
B2	ГОСТ 10704-91	Ø 40x3mm	97,92	2,74	268,3
B3	ГОСТ 10704-91	Ø 40x3mm	34,14	2,74	93,54
B4	ГОСТ 10704-91	Ø 40x3mm	27,96	2,74	76,61
Total			188,830		517,4

Notă: Toate elementele de metal ale balustradei se prelucrează cu grunt și se vopsesc cu vopsea praf în cuptor

Exemplu mobilier urban-Bancă de beton cu spatează din lemn și ghiveci




Exemplu mobilier urban-Urnă din beton „COLUMN”



Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data		Faza	Planșa
AȘP		Blaj Radu					PE	17
Arhitect		Melnic N.				Fragment balustradă. Model felinar. Mobilier urban.	SRL „ART-CONSULTGRUP”	


Vedere frontală sc. 1 : 100




Borderou finisaj exterior

Poz.	Elementul de constructie	Materialul	Textură
1	Trepțe	Blocuri de piatră de Cosăuți	
2	Elemente de construcție/decorative	Placaj piatră de Cosăuți	
3	<varies>	<varies>	

Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 – SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
Arhitect		Melnic N.					PE	18
						Vedere frontală	SRL „ART-CONSULT GRUP”	



Borderou finisaj exterior

Poz.	Elementul de constructie	Materialul	Textură
1	Trepțe	Blocuri de piatră de Cosăuți	
2	Elemente de construcție/decorative	Placaj piatră de Cosăuți	
3	Elemente decorative	Amestec pulbere granit	

Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr. doc.	Semnat.	Data	ASP Arhitect	Faza	Planșa
							PE	18
						Vedere frontală (soluție coloristică)		
						SRL „ART-CONSULT GRUP”		




Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
IȘP		Melnic N.					PE	20
						Vedere tridimensională	SRL „ART-CONSULTGRUP”	



Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr. doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
IȘP		Melnic N.					PE	21
						Vedere tridimensională	SRL „ART-CONSULTGRUP”	



Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr. doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
IȘP		Melnic N.					PE	22
						Vedere tridimensională	SRL „ART-CONSULTGRUP”	



Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr. doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
IȘP		Melnic N.					PE	23
						Vedere tridimensională	SRL „ART-CONSULTGRUP”	



Beneficiar: PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
IȘP		Melnic N.					PE	24
						Vedere tridimensională	SRL „ART-CONSULTGRUP”	



Beneficiar:PRETURA SECTORULUI BOTANICA						Nr. 02/2023 - SA		
						Reabilitarea/restaurarea pilonilor, balustradei, scărilor și amenajarea teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100106.503, 0100106.504, 0100106.505		
Modif.	Sect.	Planșa	Nr doc.	Semnat.	Data			
AȘP		Blaj Radu					Faza	Planșa
IȘP		Melnic N.					PE	25
						Vedere tridimensională	SRL „ART-CONSULTGRUP”	