

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă din
com.Iabloana r-nul Glodeni.****N04/21 - A-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	0,900		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)	100 m3	0,500		
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	85,000		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,500		
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	1,400		
6	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea sotratului vegetal cu radacini de plane h=0.5m)	100 m3	3,200		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,200		

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	544,000		
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,200		
		2. Platforma rezervoarelor. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -acces auto =210m2				
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,420		
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	31,500		
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	37,800		
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	115,000		
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =45m2				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,090		
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	6,750		
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	7,200		
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	25,000		
		4. Platforma rezervoarelor. Imbracaminte din dale de trotuar				

1	2	3	4	5	6	7
		=90m2				
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,180		
19	TsC54B	Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15cm	m3	13,500		
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6)	m2	90,000		
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	100,000		
		5. Platforma statiei de dezinfectare. Imbracaminte din dale de trotuar =60m2				
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,120		
23	TsC54B	Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15cm	m3	9,000		
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6)	m2	60,000		
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	30,000		
		6. Gardul metalic (86sec 214,1m)				
26	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 862 buc; stilpi ECO 18 L=2,4 m 61*35* 86 buc; capac patrat -42buc; element de fixare ECO zincat - 344 buc; beton M150 -6.19m3)	m	214,100		
27	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4.0 m (panou din sirma de otel d=4,2 mm 7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2	m2	7,200		

1	2	3	4	5	6	7
		buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)				
28	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,800		
		7. Spatii verzi				
29	47-02- 039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,300		
30	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	30,000		
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	30,000		
32	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.Gazon obisnuit	100m2	20,700		
33	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. Consolidarea pantelor cu iarba	100m2	1,200		

Intocmit

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă din com.Iabloana
r-nul Glodeni. N04/21 - A-PG**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3			
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
2	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)	100 m3			
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanță de 1 km	t			
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000		
5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Indiguire a suprafeței castele de apă)	100 m3			
	2952240004 125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003 552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	2952500005 600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
6	TsC19A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		sotrului vegetal cu radacini de plane h=0.5m)				
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760		
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,0020		
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300		
		2. Platforma rezervoarelor. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -acces auto =210m2				
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320		
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice	m3	1,2700		

1	2	3	4	5	6	7
	672	40-63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru stradă BP100.30.15	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane S 790	m3	0,0060		
	2666122800285	Bordura beton pentru stradă BP100.30.15	m	1,0050		
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra spartă =45m2				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv.	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480		
16	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116202	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	806	terasam.				
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102100 11	Beton clasa B7.5	m3	0,0450		
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2666122800 286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060		
		4. Platforma rezervoarelor. Imbracaminte din dale de trotuar =90m2				
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
19	TsC54B	Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15cm	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201 551	Strat de fundatie din piatra concasata M300 h=15cm	m3	1,1500		
	4100126202 818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6)	m2			
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800 655	Pavele de beton100x200x5	m2	1,0150		
	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		

1	2	3	4	5	6	7
	442					
	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102100 11	Beton clasa B7.5	m3	0,0450		
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2666122800 286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060		
		5. Platforma statiei de dezinfectare. Imbracaminte din dale de trotuar =60m2				
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
23	TsC54B	Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15cm	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201 551	Strat de fundatie din piatra concasata M300 h=15cm	m3	1,1500		
	4100126202 818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6)	m2			
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800 655	Pavele de beton100x200x5	m2	1,0150		
	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		

1	2	3	4	5	6	7
	442					
	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102100 11	Beton clasa B7.5	m3	0,0450		
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2666122800 286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060		
		6. Gardul metalic (86sec 214,1m)				
26	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 862 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 86 buc; capac patrat -42buc; element de fixare ECO zincat - 344 buc; beton M150 -6.19m3)	m			
	7123010010 200	Betonist	h-om	0,2500		
	7123030012 500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2732103646 2501	Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm	buc			
	2811106302 0051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc			
	2710703700 3401	Capac patrat 60*60	buc			
	2710703700 3402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc			
	2663102100 0015	Beton B12.5	m3			
27	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4.0 m (panou din sirma de otel d=4,2 mm 7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900		
	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	2030112930 1501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m. latimea =5 ,8 m (set)	set			
	2663102100 0015	Beton B12.5	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	2874115817 604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000		
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000		
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000		
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,2300		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500		
	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010		
	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,0200		
28	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900		
	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	2030112930 1502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set)	set			
	2663102100 0015	Beton B12.5	m3			
	2874115817 604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000		
	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000		
	2874125881 227	Saiba plata M 8	buc	4,0000		
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,2300		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500		
	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010		
	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,0200		
		7. Spatii verzi				
29	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de	h-ut	2,3200		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)				
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200		
30	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145		
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303 0011	Artar	buc	1,0500		
32	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.Gazon obisnuit	100m2			
	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204 435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
33	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. Consolidarea pantelor cu iarba	100m2			
	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204 435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		

Intocmit

(funcția, semnătura)