

**Alimentarea cu apa a masivului  
locativ iin com. Zirnesti, raionul  
Cahul. Obiect Nr.55/2022**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2-4

### Deviz-oferta № 2-2-4

#### p.2. Incapere de dozare a hipoclare. Echipament electric de forta. Iluminat electric (marca EEI/IEI)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructia generala</b>				
1	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( 60mm, b=400mm)	buc	5,00		
2	RCsB21 A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (40mm, b=120mm)	buc	10,00		
3	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (b=70mm)	buc	4,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			4,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Echipament electric</b>				
4	08-03-57 3-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (ЩМП-1-0 У2 IP54)	buc	1,00		
5	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,00		
		<b>Capitolul 2.2. Produse electrice</b>				
6	08-03-60 3-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25, 220/12В)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-53 2-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (montare)	buc	2,00		
8	08-03-60 3-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-23У3, 220/12В 250VA)	buc	1,00		
9	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Priza cu un loc IP44 220V 10A Evrostandart)	100 buc	0,04		
10	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Intrerupator cu un pal IP44 Evrostandart)	100 buc	0,01		
11	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Intrerupator cu un pal IP44 Evrostandart)	100 buc	0,01		
12	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02		
13	Pret	Corp de iluminat LED 220V, 2x36W IP65 JCII 3902A-2x36	buc	2,00		
14	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01		
15	Pret	Corp de iluminat 220V, 60W 1P54 APT. 135	buc	1,00		
16	Pret	Lampa cu incandescenta 60W, 220V B220-60	buc	1,00		
17	Pret	Cutie de derivatie Y994Y2	buc	1,00		
18	Pret	Cutie de derivatie Y409Y2	buc	3,00		
19	08-03-54 5-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina la 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,00		
20	Pret	Cutie cu bloc de contacte Y614Y2	buc	2,00		
		<b>Capitolul 2.3. Cablu</b>				
21	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,03		
22	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,69		
23	Pret	Cablu VVGng-1 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	10,00		
24	Pret	Cablu VVGng-1 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	2,00		
25	Pret	Cablu VVGng-1 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	21,00		

1	2	3	4	5	6	7
26	Pret	Cablu VVGng-1 2x1,5 mm2	m	6,00		
27	Pret	Cablu VVGng-1 3x2,5 mm2	m	32,00		
28	Pret	Cablu КГ 3x1,5 mm2	m	1,00		
29	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,03		
30	Preert	Furtun metalic cu diametrul 20mm ПЗЦХ	m	3,00		
31	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Plata de contacte ПКЛ2204)	buc	1,00		
32	Pret	Plata de contacte ПКЛ2204	buc	1,00		
33	08-02-41 1-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (Racord flexibil K1080)	buc	1,00		
34	Pret	Racord flexibil K1080	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			4,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>						
35	Pretul firmei	Panou de distributie ЩМП-1-0-У2 IP54	buc	1,00		
36	Pretul firmei	Intrerupator VN-32/3/63	buc	1,00		
37	Pretul firmei	Intrerupator BA47-29/3P/ C16	buc	1,00		
38	Pretul firmei	Intrerupator BA47-29/3P/ C10	buc	1,00		
39	Pretul firmei	Intrerupator BA47-29/3P/ C6	buc	2,00		
40	Pretul firmei	Intrerupator BA47-29/1P/ B6	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
41	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential V ABDT-32 16A 30mA 220V	buc	1,00		
42	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential V ABDT-32 10A 30mA 220V	buc	1,00		
43	Pretul firmei	demaror magnetic, Ubob=220V 0.6A ПМА0247У2	buc	1,00		
44	Pretul firmei	Post de manevta cu 2 stifuri PCE222-2	buc	1,00		
45	Pretul firmei	Post de manevta cu 1 stif PCE222-1	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozit			1,20 %			

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit

(Elena Constantinova)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P. Constantinova)

(funcția, semnătura)