

**Lucrari de schimbare a
invelitoarei Blocului B a LT "**
Petru Stefanuca or Ialoveni "

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	109,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	69,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2	759,00
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	759,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (stresina)	m2	90,00
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	450,00
7	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,50
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	7,50
9	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	7,50
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	7,50
		Capitolul 1.2. Invelitoarea acoperisului		
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,99
12	pret de piata	Element metalic de fixare MC 6	buc	210,00
13	pret de piata	Tija filtata M 12, l = 300 mm	buc	240,00

1	2	3	4	5
14	pret de piata	Piulita M 12	buc	480,00
15	pret de piata	Saiba M 12	buc	480,00
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	72,00
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, conform proiectului - 10.01 m3 (vezi proiectul) .	m2	670,00
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	670,00
19	CE42A	Executarea lucarnelor , iinclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon	buc	7,00
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare , 1600x800 mm	m2	1,28
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,28
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	6,77
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05	m2	677,40
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de rasinoase	m2	62,40
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea (vezi Blocul C) Material marunt=1,03	m	117,44
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02	m	173,34
27	CK26B apl.	Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada	m	100,50
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis	kg	536,80

1	2	3	4	5
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice - balustrada	t	0,54
		Capitolul 1.3. Termoizolarea planseu de pod		
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3	m2	449,40
31	IzF55C	Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	58,90
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase, executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	449,40
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	508,30
34	CR09A	Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului	m2	37,00
35	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice, bioignifuga 2 in 1 , pe ambele parti	100m2	1,08
		Capitolul 1.4. Scara exterioara de metal - urcarea in pod		
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului	kg	468,60
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,469
38	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	24,00
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	24,00

1	2	3	4	5
40	RpIzC41C1	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20	m2	1,50
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	1,50
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,50
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,50

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.