

**Renovarea rețelei de iluminat
public din s.Vîprova, c.Puținței, rl.Orhei
PT-317; PT-318**

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	6,30
2		Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	6 300,00
3		Consola de ancora CA 1500	buc	135,00
4		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	135,00
5		Cirlig de sustinere KG	buc	150,00
6		Clema de suport RA-25	buc	150,00
7		Brida cablu CSB 180/9	buc	20,00
8		Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	210,00
9		Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	20,00
10		Brida otel F2007	m	590,00
11		Catarama brida A200	buc	590,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	105,00
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	105,00
14		Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1		105,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,20
16		Furtun metalic izolat MRG 26		20,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,60
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m	0,20

1	2	3	4	5
		pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm		
19		Otel rotund d.16 mm	m	15,00
20		Otel rotund d.10mm	m	20,00
21	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	2,00
22		Cablu ABBГНГ 3x4-1	m	200,00
23	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,20
24		Cablu AVVGTr 2x16 mm2	m	20,00
25		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	14,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,00
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00
29	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	2,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B /1P	buc	2,00
		1.2. Utilaj		
32		Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	105,00
33		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	2,00
34		Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ИҚМП-1-0/74/Y2IP54		2,00
35		Contoare electronic monofazat	buc	2,00

1	2	3	4	5
36		Taimer TЭ-15 16A	buc	2,00
37		Contactoꝛ KМИ-25A	buc	2,00
38		Intrerupatoꝛ automaт BA 47-29/1P/C25		2,00
39		Intrerupatoꝛ automaт BA 47-29/1P/B10		4,00
40		Descarcatoꝛ OPS 1-B/1P		2,00